

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บางศรีจันทร์ลัดสู่ม้านประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 698,700.-.... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บางศรีจันทร์ลัดสู่ม้านประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ตามแบบของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เลขที่ 1/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
จุดที่ 1 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม-บ้านนางจวน กว้าง 1.50ม. ยาว 66ม.
จุดที่ 2 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม-บ้านนางละออง คำแก้ว กว้าง 1.50ม. ยาว 27ม.
จุดที่ 3 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม-บ้านนางสมคิด แก้วหนู กว้าง 1.50ม. ยาว 141ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่16 พฤษภาคม 2557..... เป็นเงิน698,700.-.. บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.2 แบบ ปร.4 , ปร. 5 จำนวน 1 ชุด
 - 5.2 แบบแปลน จำนวน 1 ชุด
 - 5.3.....
 - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายประเสริฐ ช่อผูก ปลัดอบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางอิศรารักษ์ สติรกุล ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายทรงพล เสมอพัฒน์ นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ส่วนนอก

โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บางศรีจันทร์ ลัดสู่บ้านประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ตามแบบของ อบต.ปากพ่องค์ส่วนนอก เลขที่ 1/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

จุดที่ 1 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม-บ้านนางจวน กว้าง 1.50 ม. ยาว 66 ม.

จุดที่ 2 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม- บ้านนางละออง คำแก้ว กว้าง 1.50 ม. ยาว 27 ม.

จุดที่ 3 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม-บ้านนางสมคิด แก้วหนู กว้าง 1.50 ม. ยาว 141 ม.

งบประมาณ 698,700.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากพ่องค์ส่วนนอก อำเภอปากพ่องค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ส่วนนอก

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				พื้นที่ฝนตกชุกระยะเวลา ดำเนินการ 90 วัน
	จุดที่ 1	157,560.40	1.2509	197091.80	
	จุดที่ 2	64,456.53	1.2509	80,628.67	
	จุดที่ 3	336,606.32	1.2509	421,060.84	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			698,781.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			698,700.-	
	ตัวอักษร	(หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

- ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางอิสราภรณ์ สติกรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

นายช่างโยธา

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บางศรีจันทร์ ถัดหมู่บ้านประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ตามแบบของ อบต.ปากพองฝั่งตะวันออก
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม-บ้านนางจวน กว้าง 1.50 ม. ยาว 66 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ 698,700.- บาท

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก	22.00	ฐาน	2,238.06	49,237.32				ให้เป็นจำนวนโดย ประมาณเท่านั้น ส่วนปริมาณวัสดุที่ แน่นอนผู้รับจ้างต้อง คำนวณตามแบบแปลน
2	งานตอม่อ คสล.	22.00	ฐาน	931.10	20,484.20				
3	คาน คสล.	22.00	ฐาน	566.45	12,461.90				
4	พื้น คสล.	99.00	ม ²	394.11	39,016.89				
	รวมค่าวัสดุ				121,200.31				
	ค่าแรงงาน 30%						36,360.09		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							157,560.40	
	ยอดยกไป ปร.5							157,560.40	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/6579
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว

เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจิตราภรณ์ สติรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัด)

นายช่างโยธา

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บางศรีจันทร์ ลัดสู่บ้านประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ตามแบบของ อบต.ปากพองฝั่งตะวันออก
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม-บ้านนางจวน กว้าง 1.50 ม. ยาว 66 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ 698,700.- บาท

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

16 พ.ค. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก								จำนวนปริมาณวัสดุ ให้เป็นจำนวนโดย ประมาณเท่านั้น ส่วนปริมาณวัสดุที่ แน่นอนผู้รับจ้างต้อง คำนวณตามแบบแปลน
	- งานขุดดิน	2.50	ม ³	30.00	75.00				
	- ทราซหยาบรองพื้น	0.20	ม ³	465.07	93.01				
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	0.40	ม ³	1,682.24	672.90				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.50	เส้น	196.53	294.80				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.37	42.37				
	- เสาค้ำไม้ 5 X 5.00 ม.(ไม้สน)	5.00	ต้น	180.00	900.00				
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	320.00	160.00				
2	งานตอม่อ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	0.20	ม ³	1,682.24	336.45				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.50	เส้น	65.00	97.50				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.50	เส้น	196.53	294.80				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.37	42.37				
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	320.00	160.00				
3	คานรับพื้น								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	0.08	ม ³	1,682.24	134.58				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	เส้น	65.00	65.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 9 (SR 24)	1.00	เส้น	128.00	128.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.00	เส้น	196.53	196.53				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.35	42.35				
4	พื้น คสล.								
	- พื้นสำเร็จรูป	1.00	ม ²	280.00	280.00				
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4 (ผิวหน้า)	0.05	ม ³	1,682.24	84.11				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	ม ²	30.00	30.00				

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก
โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บางศรีจันทร์ ลัดสูบ้านประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ตามแบบของ อบต.ปากพองฝั่งตะวันออก
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม- บ้านนางละออง กำแก้ว กว้าง 1.50 ม. ยาว 27 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ 698,700.- บาท

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 6 พ.ค. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก	9.00	ฐาน	2,238.06	20,142.54				ให้เป็นจำนวนโดย ประมาณเท่านั้น ส่วนปริมาณวัสดุที่ แน่นอนผู้รับจ้างต้อง คำนวณตามแบบแปลน
2	งานตอม่อ คสล.	9.00	ฐาน	931.10	8,379.90				
3	คาน คสล.	9.00	ฐาน	566.45	5,098.05				
4	พื้น คสล.	40.50	ม ²	394.11	15,961.46				
	รวมค่าวัสดุ				49,581.95				
	ค่าแรงงาน 30%						14,874.58		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							64,456.53	
	ขอยกไป ปร.5							64,456.53	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/6579
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว
เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอิสราภรณ์ สติรกุล)

(นายทรงพล เสงมาพัฒ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บางศรีจันทร์ ถัดบ้านประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ตามแบบของ อบต.ปากพองฝั่งตะวันออก
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม- บ้านนางละออง คำแก้ว กว้าง 1.50 ม. ยาว 27 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ 698,700.-บาท

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 -จำนวน- -แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก								จำนวนปริมาณวัสดุ ให้เป็นจำนวนโดย ประมาณเท่านั้น ส่วนปริมาณวัสดุที่ แน่นอนผู้รับจ้างต้อง คำนวณตามแบบแปลน
	- งานจุดดิน	2.50	ม ³	30.00	75.00				
	- ทราฮายาบรองพื้น	0.20	ม ³	465.07	93.01				
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.40	ม ³	1,682.24	672.90				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.50	เส้น	196.53	294.80				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.37	42.37				
	- เสาค้ำไม้ 5 X 5.00 ม.(ไม้สน)	5.00	ต้น	180.00	900.00				
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	320.00	160.00				
2	งานค่อม่อ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.20	ม ³	1,682.24	336.45				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.50	เส้น	65.00	97.50				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.50	เส้น	196.53	294.80				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.37	42.37				
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	320.00	160.00				
3	คานรับพื้น								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.08	ม ³	1,682.24	134.58				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	เส้น	65.00	65.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 9 (SR 24)	1.00	เส้น	128.00	128.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.00	เส้น	196.53	196.53				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.35	42.35				
4	พื้น คสล.								
	- พื้นสำเร็จรูป	1.00	ม ²	280.00	280.00				
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4 (ผิวหน้า)	0.05	ม ³	1,682.24	84.11				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	ม ²	30.00	30.00				

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บางศรีจันทร์ ลัดสู่บ้านประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ตามแบบของ อบต.ปากพองฝั่งตะวันออก
พร้อมคิดค้ำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม-บ้านนางสมคิด แก้วหนู กว้าง 1.50 ม. ยาว 141 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ 698,700.- บาท

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก	47.00	ฐาน	2,238.06	105,188.82				ให้เป็นจำนวนโดย ประมาณเท่านั้น ส่วนปริมาณวัสดุที่ แน่นอนผู้รับจ้างต้อง คำนวณตามแบบแปลน
2	งานค่อม่อ คสล.	47.00	ฐาน	931.10	43,761.70				
3	คาน คสล.	47.00	ฐาน	566.45	26,623.15				
4	พื้น คสล.	211.50	ม ²	394.11	83,354.27				
	รวมค่าวัสดุ				258,927.94				
	ค่าแรงงาน 30%						77,678.38		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							336,606.32	
	ยอดยกไป ปร.5							336,606.32	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/6579

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว

เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอิสรารักษ์ สติรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

นายช่างโยธา

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บางศรีจันทร์ ลัดสู่บ้านประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ตามแบบของ อบต.ปากพองฝั่งตะวันออก
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 แยกจากสะพานทางเดิน คสล.เดิม-บ้านนางสมคิด แก้วหนู กว้าง 1.50 ม. ยาว 141 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ 698,700.-บาท

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

16 พ.ค. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก								จำนวนปริมาณวัสดุ ให้เป็นจำนวนโดย ประมาณเท่านั้น ส่วนปริมาณวัสดุที่ แน่นอนผู้รับจ้างต้อง คำนวณตามแบบแปลน
	- งานขุดดิน	2.50	ม ³	30.00	75.00				
	- ทราฮายาบรองพื้น	0.20	ม ³	465.07	93.01				
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.40	ม ³	1,682.24	672.90				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.50	เส้น	196.53	294.80				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.37	42.37				
	- เสาค้ำไม้ 5 X 5.00 ม.(ไม้สน)	5.00	ต้น	180.00	900.00				
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	320.00	160.00				
2	งานตอม่อ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.20	ม ³	1,682.24	336.45				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.50	เส้น	65.00	97.50				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.50	เส้น	196.53	294.80				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.37	42.37				
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	320.00	160.00				
3	คานรับพื้น								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.08	ม ³	1,682.24	134.58				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	เส้น	65.00	65.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 9 (SR 24)	1.00	เส้น	128.00	128.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.00	เส้น	196.53	196.53				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.35	42.35				
4	พื้น คสล.								
	- พื้นสำเร็จรูป	1.00	ม ²	280.00	280.00				
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4 (ผิวหน้า)	0.05	ม ³	1,682.24	84.11				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	ม ²	30.00	30.00				