

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บ้านนายยาว หมู่ที่ 2
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 185,000.-.... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.บ้านนายยาว หมู่ที่ 2 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่16 พฤษภาคม 2557..... เป็นเงิน 185,000.-.. บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 , ปร. 5 จำนวน 1 ชุด
 - 5.2 แบบแปลน จำนวน 1 ชุด
 - 5.3.....
 - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายประเสริฐ ช่อผูก ปลัดอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางอิศราภักษ์ สติรกุล ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายทรงพล เสมอพัฒน์ นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ส่วนออก
 โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บ้านนายยาว หมู่ที่ 2 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลน
 อบต.ปากพ่องค์ส่วนออก เลขที่ 2/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 งบประมาณ 185,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพ่องค์ส่วนออก อำเภอปากพ่องค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ส่วนออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน ... 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม - ป้ายโครงการ	148,092.02	1.2509	185,249.56	พื้นที่ฝนตกชุกระยะเวลา ดำเนินการ 90 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			185,249.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ			185,000.-	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

- ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
 นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้าง
 ดังกล่าว เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอิสราภักดิ์ สติรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

นายช่างโยธา

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก
โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บ้านนายขาว หมู่ที่ 2 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลนอบต.ปากพองฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/255
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 185,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 - จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก	21.00	ฐาน	2,238.06	46,999.26				ให้เป็นจำนวนโดย ประมาณเท่านั้น ส่วนปริมาณวัสดุที่ แน่นอนผู้รับจ้างต้อง คำนวณตามแบบแปลน
2	งานค่อม่อ คสล.	21.00	ฐาน	931.10	19,553.10				
3	คาน คสล.	21.00	ฐาน	566.45	11,895.45				
4	พื้น คสล.	90.00	ม ²	394.11	35,469.90				
	รวมค่าวัสดุ				113,917.71				
	ค่าแรงงาน 30%						34,175.31		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							148,093.02	
	ยอดยกไป ปร.5							148,093.02	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/6579
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว
เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอิสราภรณ์ สติรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

นายช่างโยธา

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บ้านนายขาว หมู่ที่ 2 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลนอบต.ปากพองฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/255 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 185,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก								จำนวนปริมาณวัสดุให้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น ส่วนปริมาณวัสดุที่แน่นอนผู้รับจ้างต้องคำนวณตามแบบแปลน
	- งานขุดดิน	2.50	ม ³	30.00	75.00				
	- ทราซหยาบรองพื้น	0.20	ม ³	465.07	93.01				
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.40	ม ³	1,682.24	672.90				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.50	เส้น	196.53	294.80				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.37	42.37				
	- เสาค้ำไม้ 5 X 5.00 ม.(ไม้สน)	5.00	ต้น	180.00	900.00				
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	320.00	160.00				
2	งานตอม่อ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.20	ม ³	1,682.24	336.45				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.50	เส้น	65.00	97.50				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.50	เส้น	196.53	294.80				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.37	42.37				
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	320.00	160.00				
3	คานรับพื้น								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.08	ม ³	1,682.24	134.58				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	เส้น	65.00	65.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 9 (SR 24)	1.00	เส้น	128.00	128.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.00	เส้น	196.53	196.53				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	42.35	42.35				
4	พื้น คสล.								
	- พื้นสำเร็จรูป	1.00	ม ²	280.00	280.00				
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4 (ผิวหน้า)	0.05	ม ³	1,682.24	84.11				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	ม ²	30.00	30.00				