

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ส่วนนอก
 โครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาซอยโค้งโค้ง หมู่ที่ 4 ความยาว 220 เมตร ตามแบบแปลน เลขที่
 กป.ส.ปพ.2556 02 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 งบประมาณ 221,600.- บาท
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องค์ส่วนนอก อำเภอปากพ่องค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ส่วนนอก
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
2.	ประเภทงานทาง	163,315.-	1.3574	221,683.78	พื้นที่ฝนตกชุกระยะเวลา ดำเนินการ 60 วัน ใช้Factor F 'งานทาง
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			221,683.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			221,600.-	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

- ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
 นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้าง
 ดังกล่าว เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางอิศราภรณ์ สติกรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายทรงพล เสมอพัฒน์)

นายช่างโยธา

องค์กรบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ส่วนออก
 ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาซอยโค้งโค้ง หมู่ที่ 4 ความยาว 220 เมตร
 ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ส.ปพ.น.2556 02 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 221,600.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องค์ส่วนออก อำเภอปากพ่องค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ส่วนออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE100Ø 160 มม. PN6.3	220	ม.	129.00	28,380.00	101.000	22,220.00	50,600.00	จำนวน ปริมาณวัสดุให้ เป็นจำนวน โดยประมาณ เท่านั้นส่วน ปริมาณวัสดุที่ แน่นอนผู้รับ จ้างต้อง คำนวณตาม แบบแปลน
2	ท่อ PB Ø50 มม.	121	ม.	187.00	22,627.00	21.000	2,541.00	25,168.00	
3	สามทางลดหน้างาน Ø 150 x 100 x150 มม.	1	ตัว	2,390.00	2,390.00	390.00	390.00	2,780.00	
4	Stub-End&Backing-RingØ 110 มม. PN 6.3 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	2	ชุด	1,073.00	2,146.00	-	-	2,146.00	
5	Stub-End&Backing-RingØ 160 มม. PN 6.3 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน+หีบกุญแจØ100 มม.	1	ชุด	5,330.00	5,330.00	440.00	440.00	5,770.00	
7	ประตุน้ำØ2"+ ฝาครอบประตุน้ำØ 2"	4	ชุด	2,857.00	11,428.00	200.00	800.00	12,228.00	
8	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PEØ110 มม.	4	ชุด	855.00	3,420.00		260.00	3,680.00	
9	ข้อต่อตรงØ50 x 50 มม.	2	ตัว	326.00	652.00	-		652.00	
10	ข้อต่อเกลียวนอก Ø50 x 2"	8	ตัว	336.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
11	ข้อต่อเกลียวนอก Ø50 x 2"	4	ตัว	356.00	1,424.00		-	1,424.00	
12	ฝาอุดท่อ Ø50มม.	4	ตัว	152.00	608.00			608.00	
13	ชุดดับเพลิง Ø4"	1	ชุด	13,400.00	13,400.00	400.00	400.00	13,800.00	
14	ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทางØ150 มม.	1	จุด	270.00	270.00	-	-	270.00	
15	ท่อปลอก G/SØ 3"	18	ม.	550.00	9,900.00	40.00	720.00	10,620.00	
16	ท่อปลอก Ø 150 มม.	6	ม.	987.00	5,922.00	108.00	648.00	6,570.00	
17	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	5	ตร.ม.	550.00	2,750.00	60.00	300.00	3,050.00	
18	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ(ปากพ่องค์)	1	เที่ยว	16,011.00	16,011.00	-	-	16,011.00	

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก
โครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาขอยไก่อั้ง หมู่ที่ 4 ความยาว 220 เมตร
ตามแบบแปลนเลขที่ กปก.ส.ปพ.น.2556 02 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 221,600.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
19	ค่าตัดประสาณท่อ Ø150 มม.	1	จุด	-	0.00	600.00	600.00	600.00	
20	ค่าน้ำทดสอบท่อØ100-200มม.(บ./500ม.)	1	ม.	-	0.00	900.00	900.00	900.00	
21	ค่าคลอรีนล้างท่อØ100-200มม.(บ./1000ม.)	1	ม.	-	0.00	150.00	150.00	150.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าเครื่องจักร							163,315.00	
	ยอดยกไป ปร.5							163,315.00	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็น
ราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอิศราภรณ์ สติรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัท)

นายช่างโยธา