

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ส่วนนอก
 โครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสายบ้านนายเลิศ-นายลามหมู่ที่ 1 ความยาว 870 เมตร ตามแบบ
 แปลน เลขที่ กปภ.ส.ปพ.น.2556 04 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 งบประมาณ 756,000.- บาท
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากพ่องค์ส่วนนอก อำเภอปากพ่องค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ส่วนนอก
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
2.	ประเภทงานทาง	556,961.-	1.3574	756,018.86	พื้นที่ฝนตกชุกระยะเวลา ดำเนินการ 90 วัน ใช้Factor F 'งานทาง
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			756,018.86	
	คิดเป็นเงินประมาณ			756,000.-	
	ตัวอักษร	(เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

- ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
 นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้าง
 ดังกล่าว เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางอิศราภรณ์ สติกรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัด)

นายช่างโยธา

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ตวันออก
 โครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสายบ้านนายเลิศ-นายลาภหมู่ที่ 1 ความยาว 870 เมตร
 ตามแบบแปลนเลขที่ กปท.ส.ปพ.น.2556 04 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 756,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากพ่องค์ตวันออก อำเภอปากพ่องค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ตวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE1000 Ø 110 มม. PN6.3	870	ม.	275.00	239,250.00	131.000	113,970.00	353,220.00	จำนวน ปริมาณวัสดุให้ เป็นจำนวน โดยประมาณ เท่านั้นส่วน ปริมาณวัสดุที่ แน่นอนผู้รับ จ้างต้อง คำนวณตาม แบบแปลน
2	ท่อ PB Ø50 มม.	67	ม.	187.00	12,529.00	21.000	1,407.00	13,936.00	
3	สามทางลดหน้างาน Ø 150 x 150 x 150 มม.	2	ตัว	2,390.00	4,780.00	390.00	780.00	5,560.00	
4	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	3	ตัว	2,575.00	7,725.00	390.00	1,170.00	8,895.00	
5	ข้อโค้ง 45° หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	1	ตัว	2,020.00	2,020.00	390.00	390.00	2,410.00	
6	ข้อโค้ง 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	5	ตัว	1,750.00	8,750.00	390.00	1,950.00	10,700.00	
7	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	2	ตัว	505.00	1,010.00	-	-	1,010.00	
8	หน้างานดาบอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295.00	295.00	-	-	295.00	
9	Stub-End&Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.3 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	25	ชุด	1,800.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
10	แอร์วาล์ว (ครบชุด) Ø1"	1	ตัว	4,756.00	4,756.00	100.00	100.00	4,856.00	
11	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน+หีบกุญแจ Ø100 มม.	2	ชุด	7,840.00	15,680.00	660.00	1,320.00	17,000.00	
12	ประตุน้ำ Ø2"+ ฟลักครอบประตุน้ำ Ø 2"	1	ชุด	2,857.00	2,857.00	200.00	200.00	3,057.00	
13	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø160 มม.	1	ชุด	1,225.00	1,225.00		390.00	1,615.00	
14	ข้อต่อตรง Ø50 x 50 มม.	1	ตัว	326.00	326.00	-		326.00	
15	ข้อต่อเกลียวนอก Ø50 x 2"	2	ตัว	336.00	672.00	-	-	672.00	
16	ข้อต่อเกลียวนอก Ø50 x 2"	1	ตัว	356.00	356.00		-	356.00	
17	ฝาอุดท่อ Ø50 มม.	1	ตัว	152.00	152.00			152.00	
18	ชุดดับเพลิง Ø4"	1	ชุด	13,400.00	13,400.00	400.00	400.00	13,800.00	
19	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø150 มม.	3	จุด	270.00	810.00	-	-	810.00	
20	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 45° Ø150 มม.	3	จุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
21	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 45° Ø150 มม.	5	จุด	270.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
22	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	3	ตร.ม.	550.00	1,650.00	60.00	180.00	1,830.00	
23	ท่อปลอก G/S Ø 3"	6	ม.	550.00	3,300.00	40.00	240.00	3,540.00	
24	ท่อปลอก S Ø 200 มม.	16	ม.	1,464.00	23,424.00	131.00	2,096.00	25,520.00	
25	อุปกรณ์แขวนท่อ PE Ø110 มม.กับราวสะพาน	7	ชุด	2,700.00	18,900.00	350.00	2,450.00	21,350.00	
26	หลักกสล. แสดงแนวเขตท่อ	5	ตัว	250.00	1,250.00	50.00	250.00	1,500.00	

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก
โครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสายบ้านนายเลิศ-นายลากหมู่ที่ 1 ความยาว 870 เมตร
ตามแบบแปลนเลขที่ กปก.ส.ปพ.น.2556 04 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 756,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
27	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ(ปากพั่น)	1	เที่ยว	16,011.00	16,011.00	-	-	16,011.00	
28	ค่าตัดประธานท่อ Ø150 มม.	1	จุด	-	0.00	600.00	600.00	600.00	
29	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø100-200 มม.(บ./500ม.)	1	ม.	-	0.00	900.00	900.00	900.00	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø100-200 มม.(บ./1000ม.)	1	ม.	-	0.00	150.00	150.00	150.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าเครื่องจักร							556,961.00	
	ยอดยกไป ปร.5							556,961.00	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็น
ราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอิศราภรณ์ สติกรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสมภาพ)

นายช่างโยธา