

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโค้งโค้ง 1 หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ 3 Ø1.50 x 1.00 ม. 2 แฉก จำนวน 12 ท่อน พร้อมตอกเสาเข็ม คสล.Ø0.15 x 0.15 ม.

จำนวน 28 ต้น เทคอนกรีตรองฐานก่อนวางท่อ ทำกำแพงกันดิน 2 ข้าง ถมหินคลุกหลังท่อพร้อมบดอัด เทคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม

จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ 3 Ø1.00 x 1.00 ม. 1 แฉก จำนวน 6 ท่อน พร้อมตอกเสาเข็มไม้Ø 4" x 4.00 ม. จำนวน

20 ต้น เทคอนกรีตรองฐานก่อนวางท่อ ทำกำแพงกันดิน 2 ข้าง ถมหินคลุกหลังท่อพร้อมบดอัด เทคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 244,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
2.	ประเภทงานทาง - ป้ายโครงการ	182,906.09	1.3365	244,453.98	พื้นที่ฝนตกชุกระยะเวลา ดำเนินการ 120 วัน ใช้Factor F 'งานทาง
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			244,453.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			244,000.-	
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

- ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
 นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้าง
 ดังกล่าว เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอิตราภักษ์ สติกรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัท)

นายช่างโยธา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโค้งโค้ง 1 หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ 3 Ø1.50 x 1.00 ม. 2 แฉก จำนวน 18 ท่อน พร้อมตอกเสาเข็ม คสล.Ø0.15 x 0.15 ม.

จำนวน 28 ต้น เทคอนกรีตรองฐานก่อนวางท่อ ทำกำแพงกันดิน 2 ข้าง ถมหินคลุกหลังท่อพร้อมบดอัด เทคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม

จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ 1 Ø1.00 x 1.00 ม. 1 แฉก จำนวน 6 ท่อน พร้อมตอกเสาเข็มไม้Ø 4" x 4.00 ม. จำนวน 20 ต้น

เทคอนกรีตรองฐานก่อนวางท่อ ถมหินคลุกหลังท่อพร้อมบดอัด ทำกำแพงกันดิน 2 ข้าง เทคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 244,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
	จุดที่ 1								
1	ท่อคสล. ชั้น3 Ø1.50 x 1.00ม.	12.00	ท่อน	3,271.03	39,252.36	200.00	2,400.00	41,652.36	จำนวนปริมาณวัสดุให้เป็นจำนวนโดยส่วนปริมาณวัสดุที่แน่นอนผู้รับจ้างต้องคำนวณตามแบบแปลน
2	เสาคสล.Ø0.15x0.15 ม.ยาว 6.00ม.	44.00	ต้น	980.00	43,120.00	176.00	7,744.00	50,864.00	
3	คอนกรีตฐานรองก่อนวางท่อ	2.60	ม ³	1,682.24	4,373.82	350.00	910.00	5,283.82	
4	y-mesh	21.60	ม ²	30.00	648.00	5.00	108.00	756.00	
5	หินคลุก	25.00	ม ³	373.04	9,326.00	-	-	9,326.00	
6	คอนกรีต	6.27	ม ³	1,682.24	10,547.64	350.00	2,194.50	12,742.14	
7	y-mesh	40	ม ²	30.00	1,200.00	5.00	200.00	1,400.00	
8	ไม้แบบ	4.80	ม ²	280.00	1,344.00	150.00	675.00	2,019.00	
9	งานรื้อคอนกรีตเดิม	40.00	ม ²	-	-	50.00	2,000.00	2,000.00	
10	งานรื้อท่อ คสล.เดิม	12.00	ท่อน	-	-	100	1,200.00	1,200.00	
11	ดินลูกรัง	25	ม ³	309	7,720.00	-	-	7,720.00	
12	เหล็ก RB 12 มม.	3	เส้น	320.00	960.00	180	540.00	1,500.00	
13	เหล็ก RB 6 มม.	4	เส้น	90.00	360.00	60.00	240.00	600.00	
14	ไม้ค้ำยัน Ø2" ยาว 2 ม.	12.00	ท่อน	60.00	720.00	-	-	720.00	
15	ตะปู 3"	2.00	กก.	50.00	100.00	-	-	100.00	
16	อิฐบล็อกคาน	80.00	ก้อน	10.00	800.00	8.00	640.00	1,440.00	
17	ทรายหยาบ	1.00	ม ³	320.00	320.00	-	-	320.00	
18	ปูนซีเมนต์	8	กระสอบ	125.00	1,000.00	-	-	1,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
	จุดที่ 2								
1	ท่อคสล. Ø1.00 x 1.00ม.	6.00	ท่อน	1,565.42	9,392.52	200.00	1,200.00	10,592.52	จำนวนปริมาณวัสดุ ให้เป็นจำนวนโดย ส่วนปริมาณวัสดุที่ แน่นอนผู้รับจ้างต้อง คำนวณตามแบบแปลน
2	เสาเข็มไม้ Ø 4 นิ้ว 4.00 ม.	20.00	ต้น	80.00	1,600.00	70.00	1,400.00	3,000.00	
3	คอนกรีตฐานรองก่อนวางท่อ	0.72	ม ³	1,682.24	1,211.21	350.00	252.00	1,463.21	
4	y-mesh	6.00	ม ²	30.00	180.00	5.00	30.00	210.00	
5	หินคลุก	15.00	ม ³	373.04	5,595.60	-	-	5,595.60	
6	คอนกรีต	3.27	ม ³	1,682.24	5,500.92	350.00	1,144.50	6,645.42	
7	y-mesh	20	ม ²	30.00	600.00	5.00	100.00	700.00	
8	ไม้แบบ	1.50	ม ²	250.00	375.00	150.00	225.00	600.00	
9	งานรื้อคอนกรีตเดิม	20.00	ม ²	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
10	งานรื้อท่อ คสล.เดิม	6.00	ท่อน	-	-	100	600.00	600.00	
11	ดินลูกรัง	20	ม ³	308.80	6,176.00	-	-	6,176.00	
12	เหล็ก RB 12 มม.	3	เส้น	320.00	960.00	180	540.00	1,500.00	
13	เหล็ก RB 6 มม.	4	เส้น	90.00	360.00	60	240.00	600.00	
14	ไม้ค้ำยัน Ø2' ยาว 3 ม.	12	ท่อน	60.00	720.00	-	-	720.00	
15	ตะปู 3"	2	กก.	50.00	100.00	-	-	100.00	
16	อิฐบล็อกจาก	80.00	ก้อน	10.00	800.00	8.00	640.00	1,440.00	
17	ทรายหยาบ	1.00	ม ³	320.00	320.00	-	-	320.00	
18	ปูนซีเมนต์	8	กระสอบ	125.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าเครื่องจักร							182,906.09	
	ยอดยกไป ปร.5							182,906.09	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอิสราภรณ์ สติรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัท)

นายช่างโยธา