ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

โครงการ ปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการโดยปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายเทศบาลปากพนัง –ชายทะเล ตั้งแต่รอยต่อเขตเทศบาลปากพนัง- ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก โดยการทำการปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต Asphaltic concret ทับผิวจราจรเดิม (over lay) กว้าง 8.00เมตร. (รวมไหล่ทาง) ยาว 2,587 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,696ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 582 .07 ตารางเมตร พร้อมขยายไหล่ทางเป็นช่วงๆ ทั้ง 2 ข้าง กว้าง 1.00 ม. ยาวโดยรวม 1,340ม. โดยใช้วัสดุดินลูกรัง 1,407ม³รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2558 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 8,054,000.-บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	TACK COAT+ ทำความสะอาดถนน	20,696	ม²	14.14	292,641.44	-	-	292,641.44	จำนวนปริมาณวัสดุ
2	ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.04	20,696	ม²	243.00	5,029,128.00	-	-	5,029,128.00	ให้เป็นจำนวนโดย
3	ตีเส้นจราจร	582.07	ม²	287.00	167,054.09	-	-	167,054.09	ประมาณเท่านั้น
4	ปรับพื้นที่	2,680	ม²	3.18	8,522.40	-	-	8,522.40	ส่วนปริมาณวัสดุที่
5	ถมดินลูกรังไหล่ทาง	1,407	ม³	397.00	558,579.00	-	-	558,579.00	แน่นอนผู้รับจ้างต้อง
									คำนวนตามแบบแปลน
	รวมค่าวัสดุ							**6,055,924.93**	
	ยอดยกไป ปร.5							**6,055,924.93**	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ช่อผูก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอิศรารักษ์ สถิรกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงพล เสมาพัฒ)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญเทพ เพ็ชรรัตน์)
ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมนัส หนูจู)
ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 2