

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินคนคล. ต่อจากสะพานทางเดินเดิมถึงบ้านนายสอด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 90 เมตร
ตามแบบแปลน อบต.ปากพองฝั่งตะวันออก เลขที่ 1/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 329,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

12 W.A. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ	
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน			
1	ฐานราก								จำนวนปริมาณวัสดุให้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น ส่วนปริมาณวัสดุที่แน่นอนผู้รับจ้างต้องคำนวณตามแบบแปลน	
	- งานขุดดิน	2.50	ม ³	0.00	0.00	30.00	75.00			
	- ทราดยาบรองพื้น	0.20	ม ³	465.07	93.01					
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.40	ม ³	1,682.24	672.90					
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	2.00	เส้น	260.00	520.00					
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00					
	- เสาค้ำไม้ 5 X 5.00 ม.(ไม้สน)	5.00	ต้น	160.00	800.00					
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	380.00	190.00					
	รวมงานฐานราก							2,400.91		
2	งานตอม่อ									
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.20	ม ³	1,682.24	336.45					
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.50	เส้น	80.00	120.00					
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	2.00	เส้น	260.00	520.00					
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00					
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	380.00	190.00					
	รวมงานตอม่อ							1,216.45		
3	คานารับพื้น									
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.06	ม ³	1,682.24	100.93					
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	เส้น	80.00	80.00					
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 9 (SR 24)	1.00	เส้น	175.00	175.00					
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	2.00	เส้น	260.00	520.00					
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00					
	รวมงานคานารับพื้น							925.93		
4	พื้น คสล.									
	- พื้นสำเร็จรูป	1.00	ม ²	280.00	280.00					
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4 (ผิวหน้า)	0.05	ม ³	1,682.24	84.11					
	- ตะแกรงWire mesh@0.20ม.	1.00	ม ²	35.00	35.00					
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00					
	รวมงานพื้น คสล.							449.11		