ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บ้านเกาะไชย หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 400 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เลขที่ 1 /2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 1,606,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

ปราะมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ฐานราก**								
	- งานขุดดิน	2.50	ม^3			30.00	75.00		จำนวนปริมาณวัสดุ
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.20	ม^3	465.07	93.01				ให้เป็นจำนวนโดย
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.40	ม^3	1,682.24	672.90				ประมาณเท่านั้น.
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	2.00	เส้น	260.00	520.00				ส่วนปริมาณวัสดุที่
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00				แน่นอนผู้รับจ้างต้อง
	- เสาเข็มไม้ 5 X 5.00 ม.(ไม้สน)	5.00	ต้น	160.00	800.00				คำนวนตามแบบแปลน
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	380.00	190.00				
	รวมงานฐานราก							2,400.91	
2	งานตอม่อ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.20	ม^3	1,682.24	336.45				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.50	เส้น	80.00	120.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	2.00	เส้น	260.00	520.00				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00				
	- ไม้แบบ	0.50	ลบ.ฟ.	380.00	190.00				
	รวมงานตอม่อ							1,216.45	
3	คานรับพื้น								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.06	ม^3	1,682.24	100.93				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	เส้น	80.00	80.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 9 (SR 24)	1.00	เส้น	175.00	175.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	2.00	เส้น	260.00	520.00				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00				
	รวมงานคานรับพื้น							925.93	
4	พื้น คสล.								
	- พื้นสำเร็จรูป	1.00	ม^2	280.00	280.00				
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4 (ผิวหน้า)	0.05	ม^3	1,682.24	84.11				
	- ตะแกรงWire mesh@0.20ม.	1.00	ม^2	35.00	35.00				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00				
	รวมงานพื้น คสล.							449.11	