

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก
โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บ้านเกาะไชย หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 400 เมตร
ตามแบบแปลน อบต.ปากพองฝั่งตะวันออก เลขที่ 1/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 1,606,000.- บาท
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก	145.00	ฐาน	2,400.91	348,131.95				
2	งานตอม่อ คสล.	145.00	ฐาน	1,216.45	176,384.96				จำนวนปริมาณวัสดุ
3	คาน คสล.	145.00	ฐาน	925.93	134,260.49				ให้เป็นจำนวนโดย
4	พื้น คสล.	600.00	ม ²	449.11	269,467.20				ประมาณเท่านั้น
	รวมค่าวัสดุ (1-4)				928,244.60				ส่วนปริมาณวัสดุที่
	ค่าแรงงาน 35%						324,885.61		แน่นอนผู้รับจ้างต้อง
	ค่าจ้างเหมาเรือพร้อมคนขับในการขนย้ายวัสดุ								คำนวณตามแบบแปลน
	ข้ามแม่น้ำไปยังสถานที่ก่อสร้างจนโครงการ								
	แล้วเสร็จ	5	ลำ			5,000	25,000.00		
	ค่าจ้างเหมาแรงงานในการขนย้ายวัสดุข้าม								
	แม่น้ำไปยังสถานที่ก่อสร้างจนโครงการแล้ว								
	เสร็จ จำนวน 6คนๆละ300 บาท	8	วัน			1,800	14,400.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,292,530.21	
	ยอดยกไป ปร.5							1,253,130.21	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอิศราภรณ์ สิริกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสม้าพัฒน์)

นายช่างโยธา