

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างเชื่อมกันน้ำกักเซาะถนนคสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านชายทะเล(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...อบต.ปากพั่นฝิ่งตะวันออก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 378,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างเชื่อมกันน้ำกักเซาะถนนคสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านชายทะเล(ต่อจากเดิม) หมู่ที่6 ยาว 96 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพั่นฝิ่งตะวันออก เลขที่ 3/2557 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ส.ค. 2558 เป็นเงิน374,000.-.. บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 , ปร. 5 จำนวน 1 ชุด
 - 5.2 แบบแปลน จำนวน 1 ชุด.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายประเสริฐ ช่อผูก ปลัดอบต.ปากพั่นฝิ่งตะวันออก ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางอิศรารักษ์ สติรกุล ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายทรงพล เสมापัทฒ นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

โครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันน้ำกักเซาะถนนคสล.ชอยหลังโรงเรียนบ้านชายทะเล(ต่อจากเดิม) หมู่ที่6 ยาว 96 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก เลขที่ 3/2557 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 374,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร - ป้ายโครงการ	294,576.08	1.2726	374,877.52	พื้นที่ฝนตกชุกระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ใช้Factor F 'งานอาคาร
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			374,877.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			374,000.-	
	ตัวอักษร	(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

-ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 18 สิงหาคม 2558 23.29 บาท /ลิตร

- ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอิศราธิ์ สติกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัท)

นายช่างโยธา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก
โครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันน้ำกัดเซาะถนนคสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านชายทะเล(ต่อจากเดิม) หมู่ที่6 ยาว 96 ม.
 ตามแบบแปลนของอบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก เลขที่ 3/2557 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 374,000.- บาท
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.30x2.00 ม.	330.00	แผ่น	240.00	79,200.00	30	9,900.00	89,100.00	จำนวนปริมาณวัสดุให้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น ส่วนปริมาณวัสดุที่แน่นอนผู้รับจ้างต้องคำนวณตามแบบแปลน
2	เสาเข็ม คอร. 0.20x0.20x8.00 ม.	33.00	ต้น	1,570.16	51,815.28	200	6,600.00	58,415.28	
3	คอนกรีต 1:2:4	9.45	ม ³	1,850.47	17,486.94	350	3,307.50	20,794.44	
4	เหล็กเสริม RB 6 มม.	126	เส้น	65.00	8,190.00	3	378.00	8,568.00	
5	เหล็กเสริม RB 12 มม.	78	เส้น	230.00	17,940.00	3	234.00	18,174.00	
6	ไม้ทำแบบ+ค้ำยัน	40.00	ม ³	-	0.00	172.72	6,908.80	6,908.80	
7	ดินถม	195.00	ม ³	298.80	58,266.00	-	-	58,266.00	
8	หินคลุก	20.00	ม ³	372.92	7,458.40	-	-	7,458.40	
9	ตะปู	7.00	กก.	50.00	350.00	-	-	350.00	
10	ลวดผูก	7.00	กก.	50.00	350.00	-	-	350.00	
11	เสาเข็ม คอร. 0.15x0.15x6.00 ม.	17.00	ต้น	980.00	16,660.00	200	3,400.00	20,060.00	
12	คอนกรีต	0.51	ม ³	1,850.47	943.74	350	178.50	1,122.24	
13	ตะปู	2	กก.	50.00	100.00	-	-	100.00	
14	เหล็ก RB 12 มม.	10.20	เส้น	230.00	2,346.00	3	30.60	2,376.60	
15	เหล็ก RB6 มม.	7.84	เส้น	320.00	2,508.80	3	23.52	2,532.32	
	รวมค่าวัสดุและค่าเครื่องจักร							294,576.08	
	ยอดยกไป ปร.5							294,576.08	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอิศราธิ์ สติกรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัท)

นายช่างโยธา