

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก  
 โครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง จุดที่ 1 บริเวณที่ดินของนายประเสริฐ บุญศรี หมู่ที่ 6 ต.ปากพองฝั่งตะวันออก  
 ขนาดกว้าง 5.00ม.ยาว 160ม. ลึก 2.00 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพองฝั่งตะวันออก เลขที่ 1/2558  
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย

งบประมาณ 1,731,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณราคามือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

| ลำดับ | รายการ                            | จำนวน    | หน่วย          | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |            | ค่าวัสดุ+แรงงาน | หมายเหตุ             |
|-------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|
|       |                                   |          |                | หน่วย    | จำนวนเงิน  | หน่วย     | จำนวนเงิน  |                 |                      |
| 1     | งานขุดดิน (ทราย)                  |          |                |          |            |           |            |                 | จำนวนปริมาณวัสดุ     |
|       | ขุดดิน (ทราย)                     | 1,600.00 | ม <sup>3</sup> |          | -          | 20.37     | 32,592.00  | 32,592.00       | ให้เป็นจำนวนโดย      |
|       | ถมทรายกลับหลังเขื่อน              | 1,600.00 | ม <sup>3</sup> | -        | -          | 6.20      | 9,920.00   | 9,920.00        | ประมาณเท่านั้น       |
| 2     | งานปูแผ่นใยสังเคราะห์             |          |                |          |            |           |            |                 | ส่วนปริมาณวัสดุที่   |
|       | แผ่นใยสังเคราะห์Geotextile        | 1,120.00 | ม <sup>2</sup> | 170.00   | 190,400.00 | 5.00      | 5,600.00   | 196,000.00      | แน่นอนผู้รับจ้างต้อง |
| 3     | งานเรียงหิน                       |          |                |          |            |           |            |                 | คำนวณตามแบบแปลน      |
|       | ค่าแรงเรียงหิน                    | 1,600.00 | ม <sup>3</sup> |          | -          | 80.00     | 128,000.00 | 128,000.00      |                      |
|       | ค่าหินชั้นกรอง(1) ขนาด 0.1-0.20ม. | 240      | ม <sup>3</sup> | 477.12   | 114,508.80 |           | -          | 114,508.80      |                      |
|       | ค่าหินชั้นใน(2)ขนาด0.30-0.40ม.    | 400      | ม <sup>3</sup> | 577.12   | 230,848.00 |           | -          | 230,848.00      |                      |
|       | ค่าหินชั้นเปลือก(3)ขนาด0.7-0.8ม.  | 960      | ม <sup>3</sup> | 577.12   | 554,035.20 |           | -          | 554,035.20      |                      |
|       | รวมค่าวัสดุและค่าเครื่องจักร      |          |                |          |            |           |            | 1,265,904.00    |                      |
|       | ยอดยกไป ปร.5                      |          |                |          |            |           |            | 1,265,904.00    |                      |

ราคากลางชุดนี้ให้อธิบายปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  
 นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ  
 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว  
 เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอศรรักษ์ สิริกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกัลยา สุขศรีแก้ว)

ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 6

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัท)

นายก อบจ.ยโสธร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนัส ช้วนลิ้ม)

ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 6