

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนคสล.ซอยหลังโรงเรียนชายทะเลช่วงที่ชำรุด หมู่ที่6 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 234,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนคสล.ซอยหลังโรงเรียนชายทะเลช่วงที่ชำรุด หมู่ที่6 ขนาดกว้าง 3.00ม. หน้า 0.15ม. ยาว 100 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300ม² ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.50ม. โดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน 15ลบม.ตามแบบแปลนของอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2552 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้นคุณภาพที่ 3 ขนาด Ø1.00 x 1.00ม. จำนวน 1 จุดๆละ 5 ท่อน โดยตอกเสาเข็มไม้ขนาด 4"x5ม.จำนวน 20 ต้น และ เทคอนกรีตรองฐานรากก่อนวางท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ส.ค. 2558 เป็นเงิน229,000.-.. บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 , ปร. 5 จำนวน 1 ชุด
 - 5.2 แบบแปลน จำนวน 1 ชุด.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายประเสริฐ ช่อผูก ปลัดอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางอิศรารักษ์ สติรกุล ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายทรงพล เสมापัทฒ นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

โครงการ ซ่อมแซมถนนคสล.ซอยหลังโรงเรียนชายทะเลช่วงที่ชำรุด หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00ม. หน้า 0.15ม. ยาว 100 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300ม² ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.50ม. โดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน 15ลบม.ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2552 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้นคุณภาพที่ 3 ขนาด Ø1.00 x 1.00ม. จำนวน 1 จุดๆละ 5 ท่อน โดยตอกเสาเข็มไม้ขนาด 4"x5ม.จำนวน 20 ต้น และ เทคอนกรีตรองฐานรากก่อนวางท่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 229,000.-บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
2.	ประเภทงานทาง	172,003.23	1.3365	229,882.32	พื้นที่ฝนตกชุกระยะเวลา ดำเนินการ 60 วัน ใช้Factor F 'งานทาง
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			229,882.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			229,000.-	
	ตัวอักษร	(-สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)			
	ขนาดเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

-ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 18 สิงหาคม 2558 23.29 /ลิตร

- ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอิสราภักษ์ สติรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัท)

นายช่างโยธา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

โครงการ ซ่อมแซมถนนคสล.ซอยหลังโรงเรียนชายทะเลช่วงที่ชำรุด หมู่ที่6 ขนาดกว้าง 3.00ม. หน้า 0.15ม. ยาว 100 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300ม²
ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.50ม. โดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน 15ลบม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพองฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2552 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำคสล.ชั้นคุณภาพที่ 3 ขนาด Ø1.00 x 1.00ม. จำนวน 1 จุดละ 5 ท่อน โดยตอกเสาเข็มไม้ขนาด 4"x5ม.จำนวน 20 ต้น และ เทคอนกรีตรอง

ฐานรากก่อนวางท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 229,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถนนคสล.เดิม	300.00	ม ³	-	-	50.00	15,000.00	15,000.00	จำนวนปริมาณวัสดุ
2	คอนกรีต	45.00	ม ³	1,850.47	83,271.15	306.00	13,770.00	97,041.15	ให้เป็นจำนวนโดย
3	wire mesh	300.0	ม ²	30.00	9,000.00	5.00	1,500.00	10,500.00	ประมาณเท่านั้น
4	แบบเทคอนกรีต(แบบเหล็ก)	200.00	ม.	25.00	5,000.00	18.53	3,706.00	8,706.00	ส่วนปริมาณวัสดุที่
5	โฟม	2.00	แผ่น	40.00	80.00	-	-	80.00	แน่นอนผู้รับจ้างต้อง
6	ยางมะตอย	2.00	ลิตร	20.00	40.00	14.47	28.94	68.94	คำนวณตามแบบแปลน
7	ดินลูกรังปรับพื้นที่เดิม	20	ม ³	308.80	6,176.00	-	-	6,176.00	
8	เหล็กRB15	4	เส้น	350.00	1,400.00	180.00	720.00	2,120.00	
9	ท่อPVC	14	ท่อน	5.00	70.00	-	-	70.00	
10	หินคลุกไหล่ทาง	15	ม ²	378.92	5,683.80	-	-	5,683.80	
11	ทรายหยาบ	15	ม ²	350.00	5,250.00	50	750.00	6,000.00	
12	ท่อคสล.Ø1.00x1.00ม.	6	ท่อน	1,565.42	9,392.52	200	1,200.00	10,592.52	
13	คอนกรีต	0.90	ม ³	1,850.47	1,665.42	398	358.20	2,023.62	
14	เสาเข็มไม้ 4"x5ม.	20	ต้น	180	3,600.00	100	2,000.00	5,600.00	
15	wire mesh	6	ม ²	30	180.00	5	30.00	210.00	
16	งานดินชุด	14.4	งาน		-	148	2,131.20	2,131.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							172,003.23	
	ยอดยกไป ปร.5							172,003.23	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/6579
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว185
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ
/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอิศราภักษ์ สติกรุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัทธ)
นายช่างโยธา

