

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.(ต่อจากเดิม)ด้านฝั่งซ้ายโรงเรียนบ้านโง้งโค้ง หมู่ที่ 4/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 684,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.(ต่อจากเดิม)ด้านฝั่งซ้ายโรงเรียนบ้านโง้งโค้ง หมู่ที่ 4ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 201 เมตร ตามแบบแปลนของอบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เลขที่ 1/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558 เป็นเงิน684,000.-.. บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 , ปร. 5 จำนวน 1 ชุด
 - 5.2 แบบแปลน จำนวน 1 ชุด.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายประเสริฐ ช่อผูก ปลัดอบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางอิศรารักษ์ สิริกุล ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นายทรงพล เสมอพัฒน์ นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินคนสลด.ต่อจากเดิม ด้านฝั่งซ้ายโรงเรียนบ้านโกล้งไค้ง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 201 ม.
ตามแบบแปลนอบต.ปากพองฝั่งตะวันออก เลขที่ 1/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 684,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม - ป้ายโครงการ	546,908.39	1.2509	684,127.71	พื้นที่ฝนตกชุกระยะเวลา ดำเนินการ 90 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			684,127.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			684,000.-	
	ตัวอักษร	(หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

- ราคาน้ำมัน วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำมันดีเซล 25.99 บาท/ลิตร

- ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่นร0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางอิศรารักษ์ สติรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัท)

นายช่างโยธา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองกิ่งตั้งวันออก

โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.ต่อจากเดิม ด้านฝั่งซ้ายโรงเรียนบ้าน โกงโค้ง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 201 ม.

ตามแบบแปลนอบต.ปากพองกิ่งตั้งวันออก เลขที่ 1/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 684,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพองกิ่งตั้งวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองกิ่งตั้งวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก								
	- งานขุดดิน	2.50	ม ³	L/S					จำนวนปริมาณวัสดุ
	- ทราซหยาบรองพื้น	0.20	ม ³	465.07	93.01				ให้เป็นจำนวนโดย
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.40	ม ³	1,682.24	672.90				ประมาณเท่านั้น
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.50	เส้น	230.00	345.00				ส่วนปริมาณวัสดุที่
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00				แน่นอนผู้รับจ้างต้อง
	- เสาค้ำไม้ 5 X 5.00 ม.(ไม้สน)	5.00	ต้น	180.00	900.00				คำนวณตามแบบแปลน
	- ไม้แบบ	1.00	ลบ.ฟ.	280.00	280.00				
2	งานค่อม								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.24	ม ³	1,682.24	403.74				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.50	เส้น	65.00	97.50				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.50	เส้น	230.00	345.00				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00				
	- ไม้แบบ	1.00	ลบ.ฟ.	280.00	280.00				
3	คานรับพื้น								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4	0.06	ม ³	1,682.24	100.93				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	เส้น	65.00	65.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 9 (SR 24)	1.00	เส้น	115.00	115.00				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 (SR 24)	1.00	เส้น	230.00	230.00				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00				
4	พื้น คสล.								
	- พื้นสำเร็จรูป	1.00	ม ²	290.00	290.00				
	- คอนกรีตผสมเสร็จ. 1:2:4 (ผิวหน้า)	0.05	ม ³	1,682.24	84.11				
	- เหล็กกลมผิวเรียบ RB 6 (SR 24)	1.00	เส้น	65.00	65.00				
	- ตะปู+ลวดผูก	1.00	กก.	50.00	50.00				

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

โครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินคนศส.ต่อจากเดิม ด้านฝั่งซ้ายโรงเรียนบ้าน โกงโค้ง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 201 ม.

ตามแบบแปลนอบต.ปากพองฝั่งตะวันออก เลขที่ 1/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 684,000.- บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

1 ก.ค. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก	67.00	ฐาน	2,340.91	156,840.97				จำนวนปริมาณวัสดุ ให้เป็นจำนวนโดย ประมาณเท่านั้น ส่วนปริมาณวัสดุที่ แน่นอนผู้รับจ้างต้อง คำนวณตามแบบแปลน
2	งานค่อม่อ คสล.	67.00	ฐาน	1,176.24	78,807.92				
3	คาน คสล.	67.00	ฐาน	560.93	37,582.60				
4	พื้น คสล.	301.50	ม ²	489.11	147,467.27				
	รวมค่าวัสดุ				420,698.76				
	ค่าแรงงาน 30%						126,209.63		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							546,908.39	
	ยอดยกไป ปร.5							546,908.39	

ราคากลางชุดนี้ให้ถือปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ราคากลางฉบับนี้ใช้ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้างและถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอิศรารักษ์ สติกรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงพล เสมापัด)

นายช่างโยธา