

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คู่มืองาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามคลองบางฉนวนมากบริเวณบ้านนายทุน หมู่ที่ 1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

ขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 18.00 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2558

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายทุน หมู่ที่ 1 ต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 5/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00-24.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาเข็ม								
	-เสาเข็มคสล.ขนาด 0.25x0.25x 10.00 ม.	12.00	ต้น	3,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	-ค่าแรงตอกเสา	12.00	ต้น	-	-	1,450.00	17,399.99	17,399.99	
	-ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	12.00	ต้น	-	-	250.00	2,999.99	2,999.99	
	-ค่ารถเครน	8.00	ชม	-	-	1,250.00	9,999.99	9,999.99	
2	งานคาน B1								
	-คอนกรีต	2.70	ลบ.ม.	1,897.20	5,122.44	-	-	5,122.44	
	-ค่าแรงงานคอนกรีต	2.70	ลบ.ม.	-	-	391.00	1,055.69	1,055.69	
	-เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.055	ตัน	21,472.43	1,180.98	-	-	1,180.98	
	-เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.278	ตัน	19,850.47	5,518.43	-	-	5,518.43	
	-ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.333	ตัน	-	-	3,300.00	1,098.89	1,098.89	
	-ค่าขนส่งเหล็กเสริม	0.333	ตัน	-	-	122.76	40.87	40.87	
	-ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	45.48	409.32	-	-	409.32	
	-ไม่แบบ คิด 50%	11.18	ลบ.ฟ.	532.71	5,955.70	-	-	5,955.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองบางฉนวนบริเวณบ้านนายทุน หมู่ที่ 1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ตั้งวันออก อ.ปากพ่องค์ จ.นครศรีธรรมราช

ขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 18.00 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพ่องค์ตั้งวันออก เลขที่ 5/2558

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายทุน หมู่ที่ 1 ต.ปากพ่องค์ตั้งวันออก อ.ปากพ่องค์ จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพ่องค์ตั้งวันออก แบบเลขที่ 5/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ตั้งวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00-24.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	-ไม้รวายัดไม้แบบ คัด 30%	6.70	ลบ.ฟ.	487.32	3,265.04	-	-	3,265.04	
	-ตะปู	5.50	กก.	50.00	275.00	-	-	275.00	
	งานเสา	1.44	ลบ.ม.	1,897.20	2,731.97	-	-	2,731.97	
	-คอนกรีต	1.44	ลบ.ม.	-	-	391.00	563.03	563.03	
	-ค่าแรงงานคอนกรีต	0.031	ตัน	21,472.43	665.65	-	-	665.65	
	-เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.208	ตัน	19,850.47	4,128.90	-	-	4,128.90	
	-เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.239	ตัน	-	-	3,300.00	788.69	788.69	
	-ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.239	ตัน	-	-	122.76	29.33	29.33	
	-ค่าขนส่งเหล็กเสริม	6.00	กก.	45.48	272.88	-	-	272.88	
	-ลวดผูกเหล็ก	12.00	ลบ.ฟ.	532.71	6,392.52	-	-	6,392.52	
	-ไม้แบบ คัด 50%	7.20	ลบ.ฟ.	487.32	3,508.70	-	-	3,508.70	
	-ไม้รวายัดไม้แบบ คัด 30%	6.00	กก.	50.00	300.00	-	-	300.00	