

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต.ข้ามคลองบางฉนวนมากบริเวณบ้านนายทุน หมู่ที่ 1 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 18.00 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2558

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายทุน หมู่ที่ 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

แบบ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 5/2558

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00-24.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเสาواسพาน								
	-คอนกรีต	0.45	ลบ.ม.	1,897.20	853.74	-	-	853.74	
	-ค่าแรงงานคอนกรีต	0.45	ลบ.ม.	-	-	391.00	175.94	175.94	
	-เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.031	ตัน	21,472.43	665.65	-	-	665.65	
	-เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.111	ตัน	19,850.47	2,203.40	-	-	2,203.40	
	-ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.142	ตัน	-	-	3,300.00	468.59	468.59	
	-ค่าขนส่งเหล็กเสริม	0.142	ตัน	-	-	122.76	17.42	17.42	
	-ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	45.48	136.44	-	-	136.44	
	-ไม้แบบ คัด 50%	6.16	ลบ.ฟ.	532.71	3,281.49	-	-	3,281.49	
	-ไม้รวายัดไม้แบบ คัด 30%	3.69	ลบ.ฟ.	487.32	1,798.21	-	-	1,798.21	
	-ตะปู	3.00	กก.	50.00	150.00	-	-	150.00	
	-ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2"x6.00 ม.	12.00	ฟอน	538.32	6,459.84	-	-	6,459.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานดสล.ข้ามคลองบางฉมวกบริเวณบ้านนายทุน หมู่ที่ 1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพญามังต๊ะวันออก อ.ปากพญามัง จ.นครศรีธรรมราช

ขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 18.00 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพญามังต๊ะวันออก เลขที่ 5/2558

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายทุน หมู่ที่ 1 ต.ปากพญามังต๊ะวันออก อ.ปากพญามัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพญามังต๊ะวันออก แบบเลขที่ 5/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพญามังต๊ะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00-24.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	-ค่าแรงติดตั้งท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2"x6.00 ม.	12.00	ท่อน	-	-	188.41	2,260.91	2,260.91	
	งานพื้น								
	-แผ่นพื้นคสล.	36.00	ตร.ม.	286.60	10,317.60	-	-	10,317.60	
	-ค่าแรงติดตั้งแผ่นพื้น	36.00	ตร.ม.	-	-	106.04	3,817.43	3,817.43	
	-คอนกรีต	1.80	ลบ.ม.	1,897.20	3,414.96	-	-	3,414.96	
	-ค่าแรงงานคอนกรีต	1.80	ลบ.ม.	-	-	391.00	703.79	703.79	
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	36.00	ตร.ม.	32.71	1,177.56	5.00	180.00	1,357.56	
	-ไม้แบบ คัด 50%	1.80	ลบ.ฟ.	532.71	958.88	-	-	958.88	
	-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30%	1.08	ลบ.ฟ.	487.32	526.31	-	-	526.31	
	-ตะปู	1.00	กก.	50.00	50.00	-	-	50.00	
	-ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 2"	36.00	ต้น	95.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
	-ค่าแรงติดตั้งไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 2"	36.00	ต้น	-	-	33.25	1,196.99	1,196.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามคลองบางฉลากบริเวณบ้านนาขุ่น หมู่ที่ 1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

ขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 18.00 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2558

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนาขุ่น หมู่ที่ 1 ต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 5/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.00-24.99 บาท/ลิตร)

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	อื่นๆ								
	-หินคลุก	7.00	ลบ.ม.	230.00	1,610.00	99.00	693.00	2,303.00	
	-ค่าขนส่งหินคลุก	7.00	ลบ.ม.	-	-	298.26	2,087.81	2,087.81	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							164,329.96	