

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายคันคลองจากบ้านนายกิตติ คำจันทร์ - บ้านนางอัมพร จันทเลิศ หมู่ที่ 3 โดยลงหินผ่านตะแกรงขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ยาว 680 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินผ่านตะแกรง ไม่น้อยกว่า 328 ลบ.ม.,หินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.60 ม.ยาว 680 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 299 ลบ.ม.และเกลี่ยเรียบ,บดทับชั้นทางด้วยน้ำหนักรถ พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 (จุดที่1)ขนาด Ø 1.00x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน,(จุดที่2และจุดที่3)Ø 0.80x1.00 ม.จำนวน 7 ท่อน/จุด ดอกเสาเข็มไม้รองรับแผ่นพื้นขนาด Ø 4"x4.00 ม. จำนวน 16 ต้น/จุด และวางแผ่นพื้นรองรับท่อจำนวน 10.50 ตร.ม./จุด,ยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ ภายนอก(ครึ่งหนึ่ง) ภายใน(ครึ่งหนึ่ง) พร้อมถมดินหลังท่อรวม 105 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายคันคลองจากบ้านนายกิตติ คำจันทร์ หมู่ที่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ - แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน..งานทาง....	352,850.66	1.3749	485,134.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			485,134.37	

คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ

485,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 485,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนด

(นางอศรารักษ์ สติรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนด

(นายญาณ มุสิกเต)