



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายคันคลองจากบ้านนายกิตติ คำจันทร์ - กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปากพ่องค์ จ.นครศรีธรรมราช

บ้านนางอัมพร จันทเลิศ หมู่ที่ 3 โดยลงหินผ่านตะแกรงขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ยาว 680 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 328 ลบ.ม.,

หินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.60 ม.ยาว 680 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 299 ลบ.ม.และเกลี่ยเรียบ,บดทับชั้นทางด้วยน้ำหนักรถ

พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 (จุดที่1)ขนาด Ø 1.00x1.00 ม.จำนวน 7 ท่อน,(จุดที่2และจุดที่3)Ø 0.80x1.00 ม.จำนวน 7 ท่อน/จุด ตอกเสาเข็มไม้รองรับแผ่นพื้นขนาด Ø 4"x4.00 ม.

จำนวน 16 ต้น/จุด และวางแผ่นพื้นรองรับท่อจำนวน 10.50 ตร.ม./จุด,ยานวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ ภายนอก(ครึ่งหนึ่ง) ภายใน(ครึ่งหนึ่ง)พร้อมถมดินหลังท่อรวม 105 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายคันคลองจากบ้านนายกิตติ คำจันทร์ หมู่ที่ 3 ต.ปากพ่องค์ อ.ปากพ่องค์ จ.นครศรีธรรมราช

แบบ - แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ อ.ปากพ่องค์ จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                    | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ      |
|----------|-------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|---------------|
|          |                                           |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                         |               |
|          | 2.3 แผ่นพื้นสำเร็จรูป                     | 10.50 | ตร.ม. | 333.33           | 3,499.97  | -            | -         | 3,499.97                |               |
|          | 2.4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1       | 1.00  | ถุง   | 141.58           | 141.58    | -            | -         | 141.58                  |               |
|          | 2.5 ทรายหยาบ                              | 0.50  | ลบ.ม. | 467.28           | 233.64    | -            | -         | 233.64                  |               |
|          | 2.6 ดินถม                                 | 35.00 | ลบ.ม. | 62.50            | 2,187.50  | -            | -         | 2,187.50                |               |
|          | 2.7 ค่าขนส่งดินถม                         | 35.00 | ลบ.ม. | -                | -         | 140.68       | 4,923.80  | 4,923.80                | ระยะทางโดย    |
|          | 2.8 ค่ารถแบล็คโฮ                          | 5.00  | ชม.   | -                | -         | 2,100.00     | 10,500.00 | 10,500.00               | ประมาณ 70 กม. |
|          | <u>รวมวัสดุและค่าแรงงาน 2</u>             |       |       |                  |           |              |           | <b>34,833.76</b>        |               |
| 3        | งานท่อระบายน้ำ(จุดที่2และจุดที่3)         |       |       |                  |           |              |           |                         |               |
|          | 3.1 เสาเข็มไม้ ขนาด Ø 4"x4.00 ม.          | 32.00 | ต้น   | 88.00            | 2,816.00  | -            | -         | 2,816.00                |               |
|          | 3.2 ท่อคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. | 14.00 | ท่อน  | 1,238.32         | 17,336.48 | -            | -         | 17,336.48               |               |

