

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบางฉลาก-รากไม้ หมู่ที่ 2

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

ทำการรื้อคอนกรีตเดิม จำนวน 10 จุด มีพื้นที่รวม 659.80 ตร.ม. ตอกเข็มไม้ ขนาด Ø 3" x3.00 ม. ร่องรับคอนกรีตที่จะก่อสร้างใหม่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

จำนวน 10 จุด มีพื้นที่รวม 659.80 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก เลขที่ 4/2560 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายบางฉลาก-รากไม้ หมู่ที่ 2 ต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 4/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็มขนาด Ø 3" x3.00 ม.	130.00	ต้น	75.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	33.00	ลบ.ม.	330.00	10,890.00	99.00	3,267.00	14,157.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ(Cube 240 Ksc.)	98.97	ลบ.ม.	2,046.73	202,564.87	306.00	30,284.82	232,849.69	
4	เหล็กตะแกรงสำหรับปูขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	659.80	ตร.ม.	35.00	23,093.00	5.00	3,299.00	26,392.00	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.097	ต้น	19,850.47	1,925.50	-	-	1,925.50	
6	ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.097	ต้น	-	-	3,300.00	320.09	320.09	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	45.48	136.44	-	-	136.44	
8	แอสฟัลต์	35.00	ลิตร	20.00	700.00	6.00	210.00	910.00	
9	หินคลุก+เกลี่ยเรียบ	29.00	ลบ.ม.	250.00	7,250.00	99.00	2,871.00	10,121.00	ระยะทางโดย
10	ค่าขนส่งหินคลุก	29.00	ลบ.ม.	-	-	228.34	6,621.86	6,621.86	ประมาณ 70 กม.
11	ค่าขนส่งทรายหยาบ	33.00	ลบ.ม.	-	-	131.23	4,330.59	4,330.59	
12	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	41.98	ตร.ม.	-	-	131.23	5,509.04	5,509.04	