

แบบแสดงรายการภาษี และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน

ข้อใดเรียงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเซลล์ หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 6 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพแห่งผืนผืนตะวันออก อ.ปากแพนี้ จ.นครราชสีมา

โดยติดตั้งเสาสูงเช่นน้อยกว่า 5.70 ม. จำนวน 12 จุด ตามแบบแปลน อบต.ปากพูนฝั่งตะวันออก เลขที่ 1/2560 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจำนวน 1 ป้าย

สถานนท์ก่อสร้าง
หน้าบ้านนายเฉลิม บัญชี, หน้าบ้านนายศรีรัตน์ สายหาเอียน, หน้าบ้านนายบุญเทพ เพชรรัตน์ หมู่ 1,
แบบ อบต.ปากพองสงตะวันออก แบบเลขที่ 1/2560

หน้างานงานยัด เรืองฤทธิ์, บริเวณบ้านนายจรรยา เพ็ชรรัตน์ หมู่ที่ 2 และห้วยสะพานตาด, หน้าบ้านนางน้อย, บ้านนายสุเทพ บึงพันธ์, ปากซอยนายศรีน เงินถาวร, หน้าท่าเรือนายฮวน, ท่าเรือสุมัง,

บ้านนายสมใจ(ชื่อย่อว่า กว) หมู่ที่ 6 ต.ปากพูนฝั่งตะวันออก อ.ปากพูน จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพะยูน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน้า:๑๒๓๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด,หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด,หมู่ที่ 6 จำนวน 7 จุด								
1	เสาเหล็กชุบสังกะสี ขนาด Ø 3" + เสาเหล็กชุบสังกะสี ขนาด Ø 2" + เหล็กฉากขนาด 1 1/2"x1 1/2" รองแผงโซล่าเซลล์ + เหล็กฉากขนาด 1 1/2"x1 1/2" รอง Control Box + งานสี+ค่าประกอบ	12.00	ต้น	4,206.82	50,481.84	-	-	50,481.84	
2	หลอดไฟ LED 40 W(DC 12 V) ทรงสี่เหลี่ยม	12.00	ชุด	6,119.01	73,428.12	-	-	73,428.12	
3	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 150 W แบบ Poly Crystalline	12.00	ชุด	5,354.13	64,249.56	-	-	64,249.56	
4	แบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 Ahr แบบ Deep Cycle	12.00	ตัว	5,736.57	68,838.84	-	-	68,838.84	
5	เครื่องควบคุมประจุไฟฟ้า 20 A	12.00	เครื่อง	2,371.11	28,453.32	-	-	28,453.32	
6	ตู้เหล็กอุปกรณ์ เบอร์ 4	12.00	ใบ	1,912.19	22,946.28	-	-	22,946.28	
7	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	144.00	ม.	42.05	6,055.20	-	-	6,055.20	
8	ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก+แผ่นเหล็กหนา 3 ทน+J-Bolt 3/4"+น๊อต	12.00	ฐาน	2,336.44	28,037.28	-	-	28,037.28	
9	ค่าแรงติดตั้ง	12.00	จุด	1,912.19	22,946.28	-	-	22,946.28	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							365,436.72	