

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านนายประจวบ สังก้าว หมู่ที่ 3

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องมีตั้งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 4.00 ม.ยาว 193 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 772 ตร.ม.และลงหินคลุกให้เลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนอปต.ปาก

พ่องมีตั้งตะวันออก เลขที่ 2/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านนายประจวบ สังก้าว หมู่ที่ 3 ต.ปากพ่องมีตั้งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อปต.ปากพ่องมีตั้งตะวันออก แบบเลขที่ 2/2552

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องมีตั้งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	772.00	ตร.ม.	-	-	3.64	2,810.07	2,810.07	
2	ทรายหยาบรองพื้น	49.00	ลบ.ม.	330.00	16,170.00	99.00	4,851.00	21,021.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ(Cube 240 Ksc.)	115.80	ลบ.ม.	2,046.73	237,011.33	306.00	35,434.80	272,446.13	
4	เหล็กตะแกรงสำหรับปูขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	772.00	ตร.ม.	35.00	27,020.00	5.00	3,860.00	30,880.00	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.125	ตัน	19,850.47	2,481.31	-	-	2,481.31	
6	ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.125	ตัน	-	-	3,300.00	412.49	412.49	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	45.48	136.44	-	-	136.44	
8	ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4"	3.00	ท่อน	49.53	148.59	14.85	44.55	193.14	
9	แอสฟัลต์	20.00	ลิตร	20.00	400.00	6.00	120.00	520.00	
10	หินคลุก+เกลี่ยเรียบ	34.00	ลบ.ม.	250.00	8,500.00	21.30	724.20	9,224.20	เมื่อ 25%
11	ค่าขนส่งทรายหยาบ	49.00	ลบ.ม.	-	-	131.23	6,430.27	6,430.27	ประมาณ 40 กม.