

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายบางวังบริเวณคลองนายศร หมู่ที่ 5 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โดยเหตุนกิริตเสริมเหล็กหลังท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.80 ม.ยาว 5.90 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมเทคอนกรีตทางขึ้น-ลงหลังท่อขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 13.50 ม./ฝั่ง รวมจำนวน

2 ฝั่งหรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.และลงหินลูกไก่หลังทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบางวังบริเวณคลองนายศร หมู่ที่ 5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ - แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จ(Cube 240 Ksc.)	29.00	ลบ.ม.	2,046.73	59,355.17	306.00	8,874.00	68,229.17	
2	เหล็กตะแกรงลําเรีจรูปขนาด ๑ 4 มม.๑ 0.20x0.20 ม.	145.62	ตร.ม.	35.00	5,096.70	5.00	728.10	5,824.80	
3	เหล็ก RB ขนาด ๑ 15 มม.	0.041	ตัน	19,850.47	813.87	-	-	813.87	
4	ค่าแรงตัด ตัดและผูกเหล็กเส้น(ตล.10มม.-16 มม.)	0.041	ตัน	-	-	3,300.00	135.29	135.29	
5	ลวดผูกเหล็ก	1.50	กก.	45.48	68.22	-	-	68.22	
5	ไม้แบบ	17.99	ลบ.ฟ.	408.04	7,340.64	-	-	7,340.64	
6	ไม้คร่าวยึดแบบ	6.06	ลบ.ฟ.	584.79	3,543.83	-	-	3,543.83	
7	ตะปู	5.00	กก	50.00	250.00	-	-	250.00	
8	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	16.99	ตร.ม.	-	-	133.00	2,259.67	2,259.67	
9	หินคลุก+เกลี่ยเรียบ	5.00	ลบ.ม.	250.00	1,250.00	21.30	106.50	1,356.50	ระยะทาง
10	ค่าขนส่งหินคลุก	5.00	ลบ.ม.	-	-	228.34	1,141.70	1,141.70	ประมาณ 70 กม.
รวมวัสดุและค่าแรงงาน					-		1,141.70	90,963.69	