

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางเก็บ หมู่ที่ 1 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 161.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตร.ม.และลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x1.00 ม.จำนวน 7 ท่อน.ตอกเสาเข็มไม่รองรับแผ่นพื้น ขนาด Ø 4"x4.00 ม.จำนวน 24 ต้น และวางแผ่นพื้นรองรับท่อจำนวน 7 ตร.ม.ยาวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ ภายนอก(ครึ่งหนึ่ง)พร้อมถมดินถึงท่อ ปริมาตรรวม 15 ลบ.ม.และลงหินคลุกปริมาตรรวม 5 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลนอบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ซอยนางเก็บ หมู่ที่ 1 ต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 2/2552

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	ทรายหยาบรองพื้น	37.00	ลบ.ม.	330.00	12,210.00	99.00	3,663.00	15,873.00	เนื้อ 25%
	คอนกรีตผสมเสร็จ(Cube 240 Ksc.)	72.45	ลบ.ม.	2,046.73	148,285.59	306.00	22,169.70	•170,455.29	
	เหล็กตะแกรงสำหรับรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	483.00	ตร.ม.	35.00	16,905.00	5.00	2,415.00	19,320.00	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.083	ต้น	19,850.47	1,647.59	-	-	1,647.59	
	ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.083	ต้น	-	-	3,300.00	273.89	273.89	
	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	45.48	90.96	-	-	90.96	
	ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4"	2.00	ท่อน	49.53	99.06	14.85	29.70	128.76	
	แอสฟัลต์	30.00	ลิตร	20.00	600.00	6.00	180.00	780.00	เนื้อ 25%
	หินคลุก+เกลี่ยเรียบ	29.00	ลบ.ม.	250.00	7,250.00	21.30	617.70	7,867.70	
	ค่าขนส่งทรายหยาบ	37.00	ลบ.ม.	-	-	131.23	4,855.51	4,855.51	ประมาณ 40 กม.
	ค่าขนส่งหินคลุก	29.00	ลบ.ม.	-	-	228.34	6,621.86	6,621.86	ประมาณ 70 กม.