

ระยะเวลาการดำเนินงาน 45 วัน

ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 161.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตร.ม.และลงหินคลุกให้ห่างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ และวางท่อ คล.ม.อก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x1.00 ม.จำนวน 7 ท่อน,ตอกเสาเข็มหรือรองรับแผ่นพื้น ขนาด $\varnothing$ 4x4.00 ม.จำนวน 24 ต้น และวางแผ่นพื้นรองรับท่อจำนวน 7 ตร.ม.,ยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ ภายนอก(ครึ่งหนึ่ง)พร้อมถมดินหลังท่อ ปริมาตรรวม 15 ลบ.ม.และลงหินคลุกปริมาตรรวม 5 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลนอบต.ปากพนมฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2552 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบางเคียบ หมู่ที่ 1 ต.ปากพนมฝั่งตะวันออก อ.ปากพนม จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพนมฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ *

แบบ อบต.ปากพ่องค์ตะวันออก แบบเลขที่ 2/2552

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	48.30	ตร.ม.	-	-	133.00	6,423.90	6,423.90	
	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ท่อสล.มอก. ขึ้น 3 ขนาด Ø 0.60x1.00 ม.	7.00	ท่อน	887.85	6,214.95	-	-	6,214.95	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	7.00	ตร.ม.	333.33	2,333.31	-	-	2,333.31	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	1.00	ถุง	141.58	141.58	-	-	141.58	
	ทรายหยาบ+ข้างท่อ	5.50	ลบ.ม.	330.00	1,815.00	-	-	1,815.00	
	ดินถม	15.00	ลบ.ม.	62.50	937.50	-	-	937.50	
	ค่าขนส่งดินถม	15.00	ลบ.ม.	-	-	140.68	2,110.20	2,110.20	
	หินคลุก	5.00	ลบ.ม.	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	ระยะทาง
	ค่าขนส่งหินคลุก	5.00	ลบ.ม.	-	-	228.34	1,141.70	1,141.70	ประมาณ 70 กม.
ค่ารถแบ็กโฮ	5.00	ชม.	-	-	2,100.00	10,500.00	10,500.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								260,782.70	