แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานขลประทาน **ระยะเวลาดำเนินงาน** 45 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำกัดเซาะคลองบางส้มแป้น บริเวณบ้านนายทวี ศรีคง **กองช่าง** องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หมู่ที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนกันน้ำกัดเซาะ ยาว 42.00 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2561 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง คลองบางส้มแป้น บริเวณบ้านนายทวี ศรีคง หมู่ที่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช **แบบ** อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก **แบบเลขที่** 2/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20x0.20x4.00 ม.	15.00	ต้น	960.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15x3.00 ม.	8.00	ต้น	480.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
3	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.20x0.20 ม.	15.00	ต้น	-	-	150.00	2,250.00	2,250.00	
4	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.15x0.15 ม.	8.00	ต้น	-	-	125.00	1,000.00	1,000.00	
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง	2.03	ตัน	2,831.78	5,740.02	-	-	5,740.02	
6	ทรายหยาบ	3.50	ลบ.ม.	350.00	1,225.00	-	-	1,225.00	
7	หินเบอร์ 1-2	6.50	ลบ.ม.	380.00	2,470.00	-	-	2,470.00	
8	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	2.03	ตัน	-	-	95.19	192.95	192.95	ระยะทางโดย
9	ค่าขนส่งทรายหยาบ	3.50	ลบ.ม.	-	-	133.27	466.45	466.45	ประมาณ 40 กม.
10	ค่าขนส่งหินเบอร์ 1-2	6.50	ลบ.ม.	-	-	231.90	1,507.35	1,507.35	
11	ค่าแรงงานคอนกรีต	5.928	ลบ.ม.	-	-	436.00	2,584.61	2,584.61	
12	เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม.	0.675	ตัน	21,257.20	14,348.61	-	-	14,348.61	
13	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.106	ตัน	23,156.54	2,454.59	-	-	2,454.59	
14	ค่าขนส่งเหล็กเสริม	0.781	ตัน	-	-	95.19	74.34	74.34	