

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หน้าบ้านนายสมโชค ทองวิจิตร หมู่ที่ 2

ชนิดช่องเดียว ขนาดกว้าง 1.50x1.50 ม. ยาว 6.00 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

เลขที่ 2/2557 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

แบบเลขที่ 2/2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน. สะพานและท่อเหลี่ยม. ฯลฯ..... เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	112,889.29	1.2509	141,213.20	
	รวม			141,213.20	

คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ

141,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 138,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดฯ

(นางอิศราลักษณ์ สติรกุล)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดฯ

(นายญาณ มุสิเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผนงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หน้าบ้านนายสมโชค ท่องวิจิตร หมู่ที่ 2

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

ชนิดข้อเดี่ยว ขนาดกว้าง 1.50x1.50 ม. ยาว 6.00 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2557

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 2/2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 21.00-21.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	60.00	ถุง	141.58	8,494.80	-	-	8,494.80	
2	ทรายหยาบ	5.34	ลบ.ม.	373.83	1,996.25	-	-	1,996.25	
3	หิน	8.16	ลบ.ม.	700.00	5,712.00	-	-	5,712.00	
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	0.164	ตัน	19,665.42	3,225.13	-	-	3,225.13	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.	0.168	ตัน	19,994.40	3,359.06	-	-	3,359.06	
6	เหล็ก DB ขนาด Ø 20 มม.	0.321	ตัน	19,730.84	6,333.60	-	-	6,333.60	
7	ค่าตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.653	ตัน	-	-	3,300.00	2,154.89	2,154.89	
8	ไม้ค้ำราว 1 1/2"x3"	16.80	ลบ.ฟ.	487.32	8,186.98	-	-	8,186.98	
9	ตะปู	12.60	กก.	50.00	630.00	-	-	630.00	
10	เสาเข็มไม้ Ø 4"x4.00 ม.	33.00	ต้น	90.00	2,970.00	128.00	4,224.00	7,194.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	13.20	กก.	43.93	579.88	-	-	579.88	
12	ไม้แบบ	48.00	ลบ.ฟ.	532.71	25,570.08	-	-	25,570.08	
13	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	55.20	ตร.ม.	-	-	133.00	7,341.59	7,341.59	
14	งานผสมและเทคอนกรีต	8.56	ลบ.ม.	-	-	436.00	3,732.16	3,732.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผนงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หน้าบ้านนายสมโชค ทองจิตร หมู่ที่ 2

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

ชนิดช่องเดียว ขนาดกว้าง 1.50x1.50 ม. ยาว 6.00 ม. ตามแบบแปลนของอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก เลขที่ 2/2557

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 2/2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

(ราคามัมนิตีเฉลี่ย 21.00-21.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	งานดินชุด	36.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,500.00	4,500.00	
16	งานรื้อถนนคสล.เดิม	16.00	ตร.ม.	-	-	97.00	1,551.99	1,551.99	
17	ดินลูกรังถมคืน	20.00	ลบ.ม.	50.00	1,000.00	20.55	411.00	1,411.00	
18	หินคลุก	20.00	ลบ.ม.	230.00	4,600.00	20.55	411.00	5,011.00	
19	ค่าขนส่งหินคลุก	20.00	ลบ.ม.	-	-	130.61	2,612.19	2,612.19	ระยะทางโดยประมาณ 70 กม.
20	ดินลูกรัง(ทางเบี่ยง)	50.00	ลบ.ม.	50.00	2,500.00	20.55	1,027.50	3,527.50	
21	ค่าขนส่งดินลูกรัง(ทางเบี่ยง)	50.00	ลบ.ม.	-	-	130.61	6,530.49	6,530.49	
22	คอนกรีตซ่อมแซมถนนเดิม	1.500	ลบ.ม.	1,850.47	2,775.71	306.00	459.00	3,234.71	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								112,889.29	