

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากหัวถนนโค้งโค้ง 1-บ้านนายสายชล กาญจน

หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 111 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2559

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากหัวถนนโค้งโค้ง 1-บ้านนายสายชล กาญจน หมู่ที่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 5/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานงานสะพานและท่อเหลี่ยม	370,210.56	1.2782	473,203.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			473,203.14	
				คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ	
				473,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 472,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอิสราลักษณ์ สติรกุล)

ลงชื่อ จ.อ.....กรรมการ

(วิมล สมกาญจน์ดา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายญาโณ มุสิเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากหัวถนนโค้งโค้ง 1-บ้านนายสายชล ภายจโน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพูนัง จ.นครศรีธรรมราช

หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 111 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพูนังฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2559 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากหัวถนนโค้งโค้ง 1-บ้านนายสายชล ภายจโน หมู่ที่ 4 ต.ปากพูนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพูนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพูนังฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 5/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูนังฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดหลุมฐานรากและถมดิน	97.64	ลบ.ม.	-	-	148.00	14,450.72	14,450.72	
2	เสาเข็มไม้ ขนาด Ø 4"ยาว 5.00 ม.	185.00	ต้น	110.00	20,350.00	92.00	17,020.00	37,370.00	
3	ทรายหยาบรองฐานราก	4.62	ลบ.ม.	330.00	1,524.60	91.00	420.42	1,945.02	เผื่อ 25%
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง	8.99	ต้น	2,831.78	25,457.70	-	-	25,457.70	
5	ทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม.	330.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
6	หินเบอร์ 1-2	29.00	ลบ.ม.	380.00	11,020.00	-	-	11,020.00	
7	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	8.99	ต้น	-	-	93.73	842.63	842.63	ระยะทางโดย
8	ค่าขนส่งทรายหยาบ	19.62	ลบ.ม.	-	-	228.34	4,480.03	4,480.03	ประมาณ 70 กม.
9	ค่าขนส่งหินเบอร์ 1-2	29.00	ลบ.ม.	-	-	228.34	6,621.86	6,621.86	70 กม.
10	ค่าแรงงานคอนกรีต	26.30	ลบ.ม.	-	-	436.00	11,466.80	11,466.80	
11	เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.	1.349	ต้น	19,468.22	26,262.63	-	-	26,262.63	
12	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.139	ต้น	25,261.68	3,511.37	-	-	3,511.37	
13	ค่าขนส่งเหล็กเสริม	1.488	ต้น	-	-	93.73	139.47	139.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากหัวถนนโค้งโค้ง 1-บ้านนายสายชล กายูโน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 111 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2559 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากหัวถนนโค้งโค้ง 1-บ้านนายสายชล กายูโน หมู่ที่ 4 ต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 5/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	ค่าแรงตัด ดัดและผูกเหล็กเส้น(ศก.10มม.-16 มม.)	1.349	ตัน	-	-	3,300.00	4,451.70	4,451.70	
15	ค่าแรงตัด ดัดและผูกเหล็กเส้น(ศก.น้อยกว่า 10 มม.)	0.139	ตัน	-	-	4,100.00	569.90	569.90	
16	ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	45.48	1,819.20	-	-	1,819.20	
17	ไม้แบบ(คิด 50%)	91.80	ลบ.ฟ.	408.04	37,458.07	-	-	37,458.07	
18	ไม้คร่าวยึดแบบ(คิด 30%)	55.08	ลบ.ฟ.	584.79	32,210.23	-	-	32,210.23	
19	ตะปู	46.00	กก.	50.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
20	ค่าแรงงานไม้แบบ	183.61	ตร.ม.	-	-	133.00	24,420.13	24,420.13	
21	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.30x3.00 ม.หนา 0.05 ม.	166.50	ตร.ม.	283.33	47,174.45	-	-	47,174.45	
22	ค่าแรงติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป	166.50	ตร.ม.	-	-	104.83	17,454.20	17,454.20	
23	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	166.50	ตร.ม.	35.00	5,827.50	5.00	832.50	6,660.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							370,210.56	