

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากหัวถนนโค้งโค้ง 1-บ้านนายสายชล กาญจน โกงช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปากพ่องค์ จ.นครศรีธรรมราช

หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 111 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องค์ฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2559 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากหัวถนนโค้งโค้ง 1-บ้านนายสายชล กาญจน หมู่ที่ 4 ต.ปากพ่องค์ฝั่งตะวันออก อ.ปากพ่องค์ จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพ่องค์ฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 5/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดหลุมฐานรากและถมคืน	97.64	ลบ.ม.	-	-	148.00	14,450.72	14,450.72	
2	เสาเข็มไม้ ขนาด Ø 4"ยาว 5.00 ม.	185.00	ต้น	110.00	20,350.00	92.00	17,020.00	37,370.00	
3	ทรายหยาบรองฐานราก	4.62	ลบ.ม.	330.00	1,524.60	91.00	420.42	1,945.02	เพื่อ 25%
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง	8.99	ต้น	2,831.78	25,457.70	-	-	25,457.70	
5	ทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม.	330.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
6	หินเบอร์ 1-2	29.00	ลบ.ม.	380.00	11,020.00	-	-	11,020.00	
7	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	8.99	ต้น	-	-	93.73	842.63	842.63	ระยะทางโดย
8	ค่าขนส่งทรายหยาบ	19.62	ลบ.ม.	-	-	228.34	4,480.03	4,480.03	ประมาณ 70 กม.
9	ค่าขนส่งหินเบอร์ 1-2	29.00	ลบ.ม.	-	-	228.34	6,621.86	6,621.86	70 กม.
10	ค่าแรงงานคอนกรีต	26.30	ลบ.ม.	-	-	436.00	11,466.80	11,466.80	
11	เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.	1.349	ต้น	19,468.22	26,262.63	-	-	26,262.63	
12	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.139	ต้น	25,261.68	3,511.37	-	-	3,511.37	
13	ค่าขนส่งเหล็กเสริม	1.488	ต้น	-	-	93.73	139.47	139.47	

