

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินคนสล.จากศาลาประจำหมู่บ้าน-ปลายบาง หมู่ที่ 7 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 728,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างสะพานทางเดินคนสล.จากศาลาประจำหมู่บ้าน-ปลายบาง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 180 เมตร ตามแบบแปลนของอบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2559 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....2 พฤษภาคม 2560..... เป็นเงิน .....728,000.-.. บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.2 แบบ พร.4 , พร. 5 จำนวน 1 ชุด
  - 5.2 แบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2559
  - 5.3.....
  - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางอิศราภรณ์ สติรกุล ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - 6.2 จ.อ.วิมล สมภักย์จันดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
  - 6.3 นายญาโณ มุสิกเตตุนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากศาลาประจําหมู่บ้าน-ปลายบาง หมู่ที่ 7. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนึ่งฝั่งตะวันออก อ.ปากพนึ่ง จ.นครศรีธรรมราช

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 180 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพนึ่งฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2559 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากศาลาประจําหมู่บ้าน-ปลายบาง หมู่ที่ 7 ต.ปากพนึ่งฝั่งตะวันออก อ.ปากพนึ่ง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพนึ่งฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 5/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนึ่งฝั่งตะวันออก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ                          | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ      |
|----------|---------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|---------------|
|          |                                 |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                         |               |
| 1        | ดินชุดหลุมฐานรากและถมดิน        | 158.34 | ลบ.ม. | -                | -         | 148.00       | 23,434.32 | 23,434.32               |               |
| 2        | เสาเข็มไม้ ขนาด Ø 4"ยาว 5.00 ม. | 300.00 | ต้น   | 110.00           | 33,000.00 | 92.00        | 27,600.00 | 60,600.00               |               |
| 3        | ทรายหยาบรองฐานราก               | 7.00   | ลบ.ม. | 330.00           | 2,310.00  | 91.00        | 637.00    | 2,947.00                | เผื่อ 30%     |
| 4        | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง | 16.51  | ต้น   | 2,831.78         | 46,752.69 | -            | -         | 46,752.69               |               |
| 5        | ทรายหยาบ                        | 27.00  | ลบ.ม. | 330.00           | 8,910.00  | -            | -         | 8,910.00                |               |
| 6        | หินบอร์ 1-2                     | 53.00  | ลบ.ม. | 380.00           | 20,140.00 | -            | -         | 20,140.00               |               |
| 7        | ค่าขนส่งปูนซีเมนต์              | 16.51  | ต้น   | -                | -         | 124.27       | 2,051.70  | 2,051.70                |               |
| 8        | ค่าขนส่งทรายหยาบ                | 34.00  | ลบ.ม. | -                | -         | 301.97       | 10,266.98 | 10,266.98               |               |
| 9        | ค่าขนส่งหินบอร์ 1-2             | 53.00  | ลบ.ม. | -                | -         | 301.97       | 16,004.41 | 16,004.41               |               |
| 10       | ค่าแรงงานคอนกรีต                | 48.28  | ลบ.ม. | -                | -         | 436.00       | 21,050.08 | 21,050.08               |               |
| 11       | เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.          | 2.184  | ต้น   | 19,468.22        | 42,518.59 | -            | -         | 42,518.59               |               |
| 12       | เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.           | 0.224  | ต้น   | 22,525.00        | 5,045.60  | -            | -         | 5,045.60                |               |
| 13       | ค่าขนส่งเหล็กเสริม              | 2.408  | ต้น   | -                | -         | 124.27       | 299.24    | 299.24                  | ประมาณ 40 กม. |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากศาลาประจำหมู่บ้าน-ปลายบาง หมู่ที่ 7. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์การงาน 120 วัน จ.นครศรีธรรมราช

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 180 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องค์การงาน 120 วัน จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จากศาลาประจำหมู่บ้าน-ปลายบาง หมู่ที่ 7 ต.ปากพ่องค์การงาน 120 วัน จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพ่องค์การงาน 120 วัน จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์การงาน 120 วัน จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

| ลำดับที่                                                 | รายการ                                           | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
|                                                          |                                                  |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                         |          |
| 14                                                       | ค่าแรงตัด ดัดและผูกเหล็กเส้น(ตล.10มม.-16 มม.)    | 2.184  | ตัน   | -                | -         | 3,300.00     | 7,207.20  | 7,207.20                |          |
| 15                                                       | ค่าแรงตัด ดัดและผูกเหล็กเส้น(ตล.น้อยกว่า 10 มม.) | 0.224  | ตัน   | -                | -         | 4,100.00     | 918.40    | 918.40                  |          |
| 16                                                       | ลวดผูกเหล็ก                                      | 65.00  | กก.   | 45.48            | 2,956.20  | -            | -         | 2,956.20                |          |
| 17                                                       | ไม้แบบ(คิต 50%)                                  | 148.87 | ลบ.ฟ. | 408.04           | 60,744.91 | -            | -         | 60,744.91               |          |
| 18                                                       | ไม้กระดานแบบ(คิต 30%)                            | 89.32  | ลบ.ฟ. | 584.79           | 52,233.44 | -            | -         | 52,233.44               |          |
| 19                                                       | ตะปู                                             | 74.00  | กก.   | 50.00            | 3,700.00  | -            | -         | 3,700.00                |          |
| 20                                                       | ค่าแรงงานไม้แบบ                                  | 297.75 | ตร.ม. | -                | -         | 133.00       | 39,600.75 | 39,600.75               |          |
| 21                                                       | แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.30x3.00 ม.หนา 0.05 ม.   | 270.00 | ตร.ม. | 333.33           | 89,999.10 | -            | -         | 89,999.10               |          |
| 22                                                       | ค่าแรงติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป                   | 270.00 | ตร.ม. | -                | -         | 123.33       | 33,299.10 | 33,299.10               |          |
| 23                                                       | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.   | 270.00 | ตร.ม. | 35.00            | 9,450.00  | 5.00         | 1,350.00  | 10,800.00               |          |
| รวมวัสดุและค่าแรงงาน                                     |                                                  |        |       |                  |           |              |           | 561,479.72              |          |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานในการขนย้ายวัสดุไปยังสถานที่ก่อสร้างงาน |                                                  |        |       |                  |           |              |           |                         |          |
| โครงการแล้วเสร็จจำนวน 6 คนๆละ 300 บาท                    |                                                  | 12.00  | วัน   | -                | -         | 1,800.00     | 21,600.00 | 21,600.00               |          |

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากศาลาประจำหมู่บ้าน-ปลายบาง หมู่ที่ 7

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 180 ม. ตามแบบแปลน อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เลขที่ 5/2559

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง จากศาลาประจำหมู่บ้าน-ปลายบาง หมู่ที่ 7 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก แบบเลขที่ 5/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                             | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1     | งาน/กลุ่มงานงานสะพานและท่อเหลี่ยม  | 561,479.72   | 1.2782   | 717,683.38     |          |
|       | -ค่าจ้างเหมาแรงงานในการขนย้ายวัสดุ |              |          |                |          |
|       | ไปยังสถานที่ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ    | 21,600.00    | -        | 21,600.00      |          |
|       | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F       |              |          |                |          |
|       | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%       |              |          |                |          |
|       | เงินประกันผลงานหัก.....0.....%     |              |          |                |          |
|       | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี  |              |          |                |          |
|       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%        |              |          |                |          |
|       | รวม                                |              |          | 739,283.38     |          |

คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ

739,000.00

ตัวอักษร (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 728,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอิศราภรณ์ สติกรกุล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(วิมล สมกาญจน์ดา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายญาโน มุสิเกต)