

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝ่งโรงเรียนบ้านโกงโค้ง(ฝ่งซ้าย) หมู่ที่ ๔

๑. ชื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝ่งโรงเรียนบ้านโกงโค้ง(ฝ่งซ้าย) หมู่ที่ ๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝ่งตะวันออก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๓,๘๔๒.๘๕บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝ่งโรงเรียนบ้านโกงโค้ง(ฝ่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากพั่น แบบเลขที่ ๒๕๖๑(๒๙)ปน๑๖(๕) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๖๓,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบเลขที่ ๒๕๖๑(๒๙)ปน๑๖(๕)

๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเสริฐ ช่อผูก

๖.๒ นางสาวอิศรารักษ์ เจริญสุข

๖.๓ นายญาณ มุสิเกต

(ลงชื่อ)



(นายบุญโชค จำปราง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝ่งตะวันออก

วันที่ 26/๑๐/๖.....

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ

กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝิ่งโรงเรียนบ้านโคงค์(ฝิ่งซ้าย) หมู่ที่ 4

โดยการเดินท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6 ยาว 705 ม.พร้อมอุปกรณ์ต่างๆตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
แบบเลขที่ 2561(29)ปน16(5) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปากพ่องฝิ่งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 แบบเลขที่ 2561(29)ปน16(5)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝิ่งตะวันออก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคา เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน....งานทาง.....	544,862.19	1.4019	763,842.30	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			763,842.30	

คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ

763,000.00

ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 763,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอศราภักษ์ เจริญสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายญาณ มุสิเกตุ)

ឆ្នាំ ០៩ ក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុង

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูนึงฝั่งตะวันออก อ.ปากพูนึง จ.นครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพง พว. 2561(29)ปน 16(5) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โดยการเติมน้ำ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6 ยาว 705 ม. พร้อมอุปกรณ์ N | T 1500000

แบบ การประชาสัมพันธ์ภาคเขต 4 แบบเลขที่ 2561(29)ปน16(5)

สถานก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปากพ่องค์ตะวันออก อ.ปากพ่องค์ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูนึงฝั่งตะวันออก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

(ราคาน้ำมันตลาดเชลล์ 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

หน้าย:ปาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	705.00	ม.	129.00	90,945.00	-	14,952.96	105,897.96	
2	ประตุน้ำปึกสี่เหลี่ยม Ø 100 มม.	1.00	ตัว	7,320.00	7,320.00	-	-	7,320.00	
3	สามทาง PE PN 6.3 Ø 110x110 มม.	1.00	ชุด	270.00	270.00	-	-	270.00	
4	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6 รวมนอตประกันยางแล้ว	7.00	ชุด	546.00	3,822.00	-	-	3,822.00	
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
6	อุปกรณ์แนวท่อ(Stainless) PE Ø 110 มม.	445.00	ชุด	900.00	400,500.00	-	-	400,500.00	
7	เหล็ก คสล.แสดงแนวท่อ PE Ø 110 มม.	4.00	ตัว	240.00	960.00	50.00	200.00	1,160.00	
8	ค่าซ่อมคอนกรีต	9.888	ตร.ม.	470.00	4,647.36	50.00	494.40	5,141.76	
9	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./500 ม.)	2.00	-	-	-	900.00	1,800.00	1,800.00	
10	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1,000 ม.)	1.00	-	-	-	150.00	150.00	150.00	
11	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ(ปากพนัง)	0.29	เที่ยว	-	-	17,243.00	5,000.47	5,000.47	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							544,862.19	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเสียบแม่น้ำปากพนัง(ตอน๓) หมู่ที่ ๗

๑. ชื่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเสียบแม่น้ำปากพนัง(ตอน๓) หมู่ที่ ๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๒๔,๙๔๖.๐๓บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเสียบแม่น้ำปากพนัง(ตอน๓) หมู่ที่ ๗ ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากพนัง แบบเลขที่ ๒๕๖๑(๒๙)ปน๑๐(๘) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๓๒๔,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบเลขที่ ๒๕๖๑(๒๙)ปน๑๐(๘)

๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเสริฐ ช่อผูก

๖.๒ นางสาวอิศรารักษ์ เจริญสุข

๖.๓ นายญาณ มุสิเกต

(ลงชื่อ)



(นายบุญโชค จำปราง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

วันที่ 26/๑๑/๖1...

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเสียบแม่น้ำปากพ่อง(ตอน3) หมู่ที่ 7

โดยการเดินท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6 ยาว 1,162 ม.และท่อHDPE 100 Ø 110 มม. PN 10 ยาว 35 ม.พร้อม

อุปกรณ์ต่างๆตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 แบบเลขที่2561(29)ปน10(8) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง เสียบแม่น้ำปากพ่อง(ตอน3) หมู่ที่ 7 ต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 แบบเลขที่ 2561(29)ปน10(8)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันออก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคา เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน....งานทาง.....	945,107.26	1.4019	1,324,945.87	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			1,324,945.87	
			คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ	1,324,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 1,324,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวอิศราภรณ์ เจริญสุข)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายญาณ มุสิก)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำดิบจากฝั่มน้ำปากพนัง(ตอน3) หมู่ที่ 7
 โดยโครงการเดินท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6 ยาว 1,162 ม.และท่อHDPE 100 Ø 110 มม. PN 10 ยาว 35 ม.พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 แบบเลขที่ 2561(29)ปน10(8) พร้อมติดตั้งป้ายประสาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ฝั่มน้ำปากพนัง(ตอน3) หมู่ที่ 7 ต.ปากพนังมิ่งมิ่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังมิ่งมิ่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

ระยะเวลาดำเนินงาน 75 วัน

แบบ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 แบบเลขที่ 2561(29)ปน10(8)

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หน่วยบาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,162.00	ม.	129.00	149,898.00			175,242.00	
2	HDPE 100 Ø 110 มม. PN 10	35.00	ม.	211.00	7,385.00			8,145.32	
3	ประตุน้ำปึกสี่เหลี่ยม Ø 100 มม.	3.00	ตัว	7,320.00	21,960.00			21,960.00	
4	แอรวัลว Ø 1"	2.00	ตัว	2,930.00	5,860.00	110.00	220.00	6,080.00	
5	สามทาง PE PN 6.3 Ø 110x110 มม.	2.00	ชุด	270.00	540.00			540.00	
6	ท่อโค้ง PE 45 Ø 110 มม.	4.00	ชุด	160.00	640.00			640.00	
7	ท่อโค้ง PE 90 Ø 110 มม.	1.00	ชุด	200.00	200.00			200.00	
8	Stub End & Backing Ring Ø 110 มม. PN 6 รวมน็อตประกันยางแล้ว	28.00	ชุด	546.00	15,288.00			15,288.00	
9	ลูกตุ้มถ่วงท่อ Ø 110 มม.	11.00	ตัว	2,300.00	25,300.00	25.00	275.00	25,575.00	
10	หน้างานเหล็กท่อน้ำดิบ Ø 100 มม.	2.00	ตัว	290.00	580.00			580.00	
11	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00			13,800.00	
12	อุปกรณ์แฉกท่อ(Stainless) PE Ø 110 มม.	730.00	ชุด	900.00	657,000.00			657,000.00	
13	ค่าซ่อมคอนกรีต	16,222	ตร.ม.	470.00	7,624.34	50.00	811.10	8,435.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ระยะเวลาดำเนินงาน 75 วัน

สู่โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อขยะเตาเผาปูนซีเมนต์ (ตอน 3) หน้า 7

รศ.ดร.ดิเรก วัฒนชัย 1,162 ม. และท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6 ยาว 35 ม. พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแบบแปลนการประกอบสำหรับภาคเขต 4 แบบเลขที่

2561(29) รวมมติตั้งฝ่ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ฝ่าย

แบบ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 แบบเลขที่ 2561(29)ปน10(8)

สถานีพุทธสวางค์ สี่แยกแม่น้ำปากพ่อง (ตอน 3) หมู่ที่ 7 ต.ปากพ่องฝั่งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

(ราคานำมันดีเซลเฉลี่ย 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

หน้า ๑๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./500 ม.)	3.00	-	-	-	900.00	2,700.00	2,700.00	
15	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1,000 ม.)	2.00	-	-	-	150.00	300.00	300.00	
16	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ(ปากพนัง)	0.50	เที่ยว	-	-	17,243.00	8,621.50	8,621.50	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							<u>945,107.26</u>	