

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝ่งโรงเรียนบ้านโกงโค้ง(ฝ่งซ้าย) หมู่ที่ ๔

๑. ชื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝ่งโรงเรียนบ้านโกงโค้ง(ฝ่งซ้าย) หมู่ที่ ๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝ่งตะวันออก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๓,๘๔๒.๘๕บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝ่งโรงเรียนบ้านโกงโค้ง(ฝ่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากพั่น แบบเลขที่ ๒๕๖๑(๒๙)ปน๑๖(๕) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๖๓,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบเลขที่ ๒๕๖๑(๒๙)ปน๑๖(๕)

๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเสริฐ ช่อผูก

๖.๒ นางสาวอิศรารักษ์ เจริญสุข

๖.๓ นายญาณ มุสิเกต

(ลงชื่อ)



(นายบุญโชค จำปราง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝ่งตะวันออก

วันที่ 26/๑๐/๖.....

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ

ประมาณการ กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝิ่งโรงเรียนบ้านโคงค์(ฝิ่งซ้าย) หมู่ที่ 4

โดยการเดินท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6 ยาว 705 ม.พร้อมอุปกรณ์ต่างๆตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
แบบเลขที่ 2561(29)ปน16(5) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปากพ่องฝิ่งตะวันออก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 แบบเลขที่ 2561(29)ปน16(5)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝิ่งตะวันออก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคา เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน....งานทาง.....	544,862.19	1.4019	763,842.30	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			763,842.30	
			คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ	763,000.00	

ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของ อบต. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอปรับลดราคาคงเหลือ 763,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ ช่อผูก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอศราภักษ์ เจริญสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายญาณ มุสิเกตุ)

งานทาง
กลุ่มงาน/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูนึงฝั่งตะวันออก อ.ปากพูนึง จ.นครศรีธรรมราช

โดยการใช้ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6 ยาว 705 ม. พ่วงเข้ากับเครื่องสูบน้ำ

แบบ การประสานงานภูมิภาคเขต 4 แบบเลขที่ 2561(29)ปน16(5)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูนึงฝั่งตะวันออก

(ราคาน้ำมันตลาดเชลล์ 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	705.00	ม.	129.00	90,945.00	-	14,952.96	105,897.96	
2	ประตุน้ำปึกสี่เหลี่ยม Ø 100 มม.	1.00	ตัว	7,320.00	7,320.00	-	-	7,320.00	
3	สามทาง PE PN 6.3 Ø 110x110 มม.	1.00	ชุด	270.00	270.00	-	-	270.00	
4	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6 รวมนอตประตุน้ำปึก	7.00	ชุด	546.00	3,822.00	-	-	3,822.00	
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
6	อุปกรณ์แนวท่อ(Stainless) PE Ø 110 มม.	445.00	ชุด	900.00	400,500.00	-	-	400,500.00	
7	เหล็ก คสล.แสดงแนวท่อ PE Ø 110 มม.	4.00	ตัว	240.00	960.00	50.00	200.00	1,160.00	
8	ค่าซ่อมคอนกรีต	9.888	ตร.ม.	470.00	4,647.36	50.00	494.40	5,141.76	
9	ค่านำท่อสอบท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./500 ม.)	2.00	-	-	-	900.00	1,800.00	1,800.00	
10	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1,000 ม.)	1.00	-	-	-	150.00	150.00	150.00	
11	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ(ปากพื้ง)	0.29	เที่ยว	-	-	17,243.00	5,000.47	5,000.47	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							544,862.19	